

Efnisyfirlit kafli 1

1.	Efnisvinnsla, þveranir, girðingar o.fl.....	1	14.412	Heitblönduð olúmöl.....	7
11.	Samgönguleiðir á vinnusvæði.....	1	14.413	Viðgerðarmöl.....	7
11.0	Samgönguleiðir á vinnusvæði.....	1	14.43	Olúmalbik (Oma).....	7
11.1	Bráðabirgðavegir og brýr.....	1	14.44	Froðumalbik (Fma).....	7
11.4	Flutningsleiðir, námuvegir.....	1	14.45	Þeytumalbik (Þma).....	7
12.	Bótagreiðslur.....	1	14.47	Stungumalbik (Sma).....	7
12.1	Landbætur.....	1	14.471	Stungumalbik Y8.....	7
12.11	Bætur fyrir tún.....	1	14.472	Stungumalbik Y12.....	7
12.12	Bætur fyrir ræktunarhæft land.....	1	14.473	Stungumalbik Y16.....	8
12.13	Bætur fyrir beitiland.....	1	14.474	Stungumalbik U16.....	8
12.14	Bætur fyrir skipulagt land.....	1	15.	Þveranir.....	8
12.15	Bætur fyrir malartöku.....	1	15.0	Þveranir.....	8
14.	Efnisvinnsla.....	1	15.2	Vatnsleiðslur, skolpleiðslur.....	8
14.1	Hörpun steinefna.....	2	15.21	Gröfur og lögn vatnsleiðslu.....	8
14.11	Hörpun 8 - 11 mm.....	2	15.3	Hitaveitubveranir.....	8
14.12	Hörpun 11 - 16 mm.....	2	15.4	Rafmagnsbveranir.....	8
14.13	Hörpun 16 - 22 mm.....	2	15.5	Símabveranir.....	8
14.2	Mölun steinefna.....	2	15.51	Jarðsími, gröftur og lögn.....	8
14.21	Mölun að 11 mm.....	2	15.52	Jarðsími, sprengingar í skurði <0.5m.....	8
14.211	Mölun 0 - 4 mm.....	2	15.6	Lagnir fyrir aðra.....	9
14.212	Mölun 0 - 8 mm.....	3	15.61	Gröftur fyrir leiðslum og jarðstrengjum í vegsvæði.....	9
14.213	Mölun 0 - 11 mm.....	3	15.62	Jarðstrengir, leiðslur.....	9
14.214	Mölun 4 - 8 mm.....	3	15.621	Jarðstrengir.....	9
14.215	Mölun 8 - 11 mm.....	3	15.622	Vatnsleiðslur.....	9
14.22	Mölun að 16 mm.....	3	15.63	Ídráttarrör.....	9
14.221	Mölun 0 - 16 mm.....	3	15.64	Stokkar og brunnar.....	9
14.222	Mölun 8 - 16 mm.....	3	15.65	Gegnumrekstur.....	9
14.223	Mölun 11 - 16 mm.....	3	15.66	Staurar og möstur.....	9
14.23	Mölun að 22 mm.....	3	15.67	Tengiskápar.....	9
14.231	Mölun 0 - 20 mm.....	4	15.68	Rif og flutningur.....	9
14.232	Mölun 8 - 22 mm.....	4	17.	Girðingar.....	9
14.233	Mölun 16 - 22 mm.....	4	17.1	Gaddavírsgirðingar.....	10
14.24	Mölun að 32 mm.....	4	17.11	Gaddavírsgirðingar á góðu landi.....	10
14.241	Mölun 0 - 25 mm.....	4	17.12	Gaddavírsgirðingar á erfiðu landi.....	10
14.242	Mölun 0 - 32 mm.....	4	17.16	Vinna við gaddavírsgirðingar.....	10
14.243	Mölun 16 - 32 mm.....	4	17.2	Netgirðingar.....	10
14.244	Mölun 22 - 32 mm.....	4	17.21	Netgirðingar á góðu landi.....	10
14.25	Mölun að 53 mm.....	4	17.22	Netgirðingar á erfiðu landi.....	10
14.251	Mölun 0 - 53 mm.....	4	17.26	Vinna við netgirðingar.....	10
14.252	Mölun 16 - 53 mm.....	5	17.3	Rafmagnsgirðingar.....	10
14.253	Mölun 22 - 53 mm.....	5	17.31	Rafmagnsgirðingar á góðu landi.....	10
14.254	Mölun 32 - 53 mm.....	5	17.32	Rafmagnsgirðingar á erfiðu landi.....	10
14.26	Mölun að 64 mm.....	5	17.36	Vinna við rafmagnsgirðingar.....	11
14.261	Mölun 0 - 64 mm.....	5	17.5	Girðingahlið.....	11
14.262	Mölun 22 - 64 mm.....	5	17.51	Uppsetning girðingahliðs.....	11
14.263	Mölun 32 - 64 mm.....	5	17.52	Efni í girðingahlið.....	11
14.27	Mölun að 150 mm.....	5	17.6	Færsla girðinga.....	11
14.271	Mölun 0 - 100 mm.....	5	17.7	Viðhald girðinga.....	11
14.272	Mölun 0 - 120 mm.....	6	17.8	Hlið.....	11
14.273	Mölun 0 - 150 mm.....	6	17.81	Ristarhlið 4,0 m.....	11
14.274	Mölun 11 - 100 mm.....	6	17.811	Niðursetning 4,0 m ristarhliða.....	11
14.275	Mölun 64 - 120 mm.....	6	17.82	Ristarhlið 7,0 m.....	11
14.276	Mölun 22 - 150 mm.....	6	17.821	Niðursetning 7,0 m ristarhliða.....	11
14.29	Aðrar aðgerðir í mölun.....	6			
14.291	Þvottur steinefna.....	6			
14.295	Úrharp.....	6			
14.296	Flutningur á efni til íblöndunar.....	6			
14.297	Flutningur efnishauga.....	6			
14.298	Flutningur og haugsetning efnis.....	6			
14.4	Framleiðsla olúbundinna slitlagsefna.....	7			
14.41	Olúmöl (OI).....	7			
14.411	Kaldblönduð olúmöl.....	7			

1. Efnisvinnsla, þveranir, girðingar o.fl**11. Samgönguleiðir á vinnusvæði**

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og vinnu við gerð, viðhald og niðurrif bráðabirgðavega, námuvega og bráðabirgðabrúa, sem byggð eru á framkvæmdatímanum. Verkþátturinn felur einnig í sér þá styrkingu og það viðhald, sem nauðsynlegt er á öðrum umferðarmannvirkjum, sem notuð eru í þágu framkvæmdarinnar.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Í útbodsverkum verður greidd sú upphæð sem gefin er upp í tilboðsskrá. Greitt verður eftir því sem verki miðar áfram.

Mælieining: HT

11.0 Samgönguleiðir á vinnusvæði

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og vinnu við gerð, viðhald og niðurrif bráðabirgðavega, námuvega og bráðabirgðabrúa, sem byggð eru á framkvæmdatímanum. Verkþátturinn felur einnig í sér þá styrkingu og það viðhald, sem nauðsynlegt er á öðrum umferðarmannvirkjum, sem notuð eru í þágu framkvæmdarinnar.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

11.1 Bráðabirgðavegir og brýr

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og vinnu við gerð, viðhald og niðurrif bráðabirgðavega og bráðabirgðabrúa, sem byggð eru á framkvæmdatímanum.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

11.4 Flutningsleiðir, námuvegir

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og vinnu við gerð, viðhald og niðurrif námuvega og annarra flutningsleiða, sem byggð eru á framkvæmdatímanum.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

12. Bótagreiðslur

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við bótagreiðslur vegna vegalagningar.

f) Kostnaður miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

12.1 Landbætur

a) Verkþátturinn innifelur bætur til landeigenda fyrir tún, ræktunarhæft land, beitoland, skipulagt land eða bætur fyrir malartöku.

f) Kostnaður miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

12.11 Bætur fyrir tún

a) Verkþátturinn innifelur bætur til landeigenda fyrir tún.

f) Kostnaður miðast við flatarmál túns.

Mælieining: m²

12.12 Bætur fyrir ræktunarhæft land

a) Verkþátturinn innifelur bætur til landeigenda fyrir ræktunarhæft land.

f) Kostnaður miðast við flatarmál lands.

Mælieining: m²

12.13 Bætur fyrir beitoland

a) Verkþátturinn innifelur bætur til landeigenda fyrir beitoland.

f) Kostnaður miðast við flatarmál lands.

Mælieining: m²

12.14 Bætur fyrir skipulagt land

a) Verkþátturinn innifelur bætur til landeigenda fyrir skipulagt land.

f) Kostnaður miðast við flatarmál lands.

Mælieining: m²

12.15 Bætur fyrir malartöku

a) Verkþátturinn innifelur bætur til landeigenda fyrir malartöku.

f) Kostnaður miðast við rúmmál óhreyfðs efnis í námu.

Mælieining: m³

14. Efnisvinnsla

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám, hörpun, flokkun, mölun og þvott á steinefnum, enn fremur framleiðslu olíumalar, olíumalbiks, stungumalbiks, froðumalbiks, þeytumalbiks og annars malbiks sem blandað er í blöndunarstöð.

Innifalið er allt efni og öll vinna, allt frá efnistöku í námu í fullunnið efni á lager.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

14.1 Hörpun steinefna

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og sigtun á undirstærð/yfirstærð steinefna. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu og mokstur efnis í hörpu, hörpun efnisins, þvottur og flutningur harpaða efnisins í haug.

f) Uppgjör miðast við unnið efnismagn.

Efnismagn skal mæla á annan hvorn eftirfarandi hátt samkvæmt nánari ákvæðum í sérverklýsingu/útboðslýsingu:

- Harpað efni mælt í haug.

Þjöppun í haug skal miðuð við að hjólaskófla flytji harpaða efnið frá hörpu í efnishaug. Slétta skal haug að ofan áður en mæling fer fram. Mæla skal efnishaug með tachymeter eða öðrum jafn nákvæmum aðferðum. Uppgjör miðast við frágengið rúmmál í haug.

Mælieining: m^3

- Vigtun á hörpuðu efni.

Efnismagn skal miða við aflestur af bandvog og skal nákvæmni vogar vera studd mælingum er gerðar eru þannig, að ákveðið magn er vigtað á vörubíl af bandi hörpu og þunginn veginn á löggiltri bílavog. Mismunur á þyngd bandvogar og bílavogar skal vera innan við $\pm 2\%$. Frágengið rúmmál skal reiknað út frá rúmþyngd malar. Rúmþyngd skal ákvarða áður en vinnsla hefst.

Mælieining: m^3

14.11 Hörpun 8 - 11 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og sigtun steinefna í stærðarflokkinn 8-11 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu og mokstur efnis í hörpu, hörpun efnisins, þvottur og flutningur harpaða efnisins í haug.

f) Uppgjör miðast við unnið efnismagn. Sjá nánar verkþátt 14.1

Mælieining: m^3

14.12 Hörpun 11 - 16 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og sigtun steinefna í stærðarflokkinn 11-16 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu og mokstur efnis í hörpu, hörpun efnisins, þvottur og flutningur harpaða efnisins í haug.

f) Uppgjör miðast við unnið efnismagn. Sjá nánar verkþátt 14.1

Mælieining: m^3

14.13 Hörpun 16 - 22 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og sigtun steinefna í stærðarflokkinn 16-22 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu og mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

falinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu og mokstur efnis í hörpu, hörpun efnisins, þvottur og flutningur harpaða efnisins í haug.

f) Uppgjör miðast við unnið efnismagn. Sjá nánar verkþátt 14.1

Mælieining: m^3

14.2 Mölun steinefna

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám, flokkun, þvott, mölun, og sigtun malarefna. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu og mokstur efnis í malara, mölun, þvott, flokkun og sigtun steinefnisins og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við unnið efnismagn. Efnismagn skal mæla á annan hvorn eftirfarandi hátt samkvæmt nánari ákvörðun í sérverklýsingu/útboðslýsingu:

- Malað efni mælt í haug.

Þjöppun í haug skal miðuð við að hjólaskófla flytji malaða efnið frá malara í efnishaug. Slétta skal haug að ofan áður en mæling fer fram. Mæla skal efnishaug með tachymeter eða öðrum jafn nákvæmum aðferðum. Uppgjör miðast við frágengið rúmmál í haug.

Mælieining: m^3

- Vigtun á möluðu efni.

Efnismagn skal miða við aflestur af bandvog og skal nákvæmni vogar vera studd mælingum er gerðar eru þannig, að ákveðið magn er vigtað á vörubíl af bandi malara og þunginn veginn á löggiltri bílavog. Mismunur á þyngd bandvogar og bílavogar skal vera innan við $\pm 2\%$. Frágengið rúmmál skal reiknað út frá rúmþyngd malar. Rúmþyngd skal ákvarða áður en vinnsla hefst.

Mælieining: m^3

14.21 Mölun að 11 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 0-11 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m^3

14.211 Mölun 0 - 4 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 0-4 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.212 Mölun 0 - 8 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 0-8 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.213 Mölun 0 - 11 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 0-11 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.214 Mölun 4 - 8 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 4-8 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.215 Mölun 8 - 11 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 8-11 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.22 Mölun að 16 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 0-16 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu,

mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti. 14.2

Mælieining: m³

14.221 Mölun 0 - 16 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 0-16 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti. 14.2

Mælieining: m³

14.222 Mölun 8 - 16 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 8-16 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti. 14.2

Mælieining: m³

14.223 Mölun 11 - 16 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 11-16 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti. 14.2

Mælieining: m³

14.23 Mölun að 22 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 0-22 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti. 14.2

Mælieining: m³

14.231 Mölun 0 - 20 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 0-20 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti. 14.2

Mælieining: m³

14.232 Mölun 8 - 22 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 8-22 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti. 14.2

Mælieining: m³

14.233 Mölun 16 - 22 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 16-22 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti. 14.2

Mælieining: m³

14.24 Mölun að 32 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 0-32 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.241 Mölun 0 - 25 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 0-25 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.242 Mölun 0 - 32 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 0-32 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.243 Mölun 16 - 32 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 16-32 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.244 Mölun 22 - 32 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 22-32 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.25 Mölun að 53 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 0-53 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.251 Mölun 0 - 53 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 0-53 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.252 Mölun 16 - 53 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokkeum 16-53 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.253 Mölun 22 - 53 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokkeum 22-53 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.254 Mölun 32 - 53 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokkeum 32-53 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.26 Mölun að 64 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokkeum 0-64 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.261 Mölun 0 - 64 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokkeum 0-64 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu,

mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.262 Mölun 22 - 64 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokkeum 22-64 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.263 Mölun 32 - 64 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokkeum 32-64 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.27 Mölun að 150 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokkeum 0-150 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.271 Mölun 0 - 100 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokkeum 0-100 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.272 Mölun 0 - 120 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 0-120 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.273 Mölun 0 - 150 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 0-150 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.274 Mölun 11 - 100 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 11-100 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.275 Mölun 64 - 120 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 64-120 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.276 Mölun 22 - 150 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við efnisnám og mölun í stærðarflokknum 22-150 mm. Innifalinn er kostnaður við hreinsun og ofanafýtingu, uppýtingu, mokstur efnis í malara og flutningur á malaða efninu í haug.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.29 Aðrar aðgerðir í mölun

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við aðrar aðgerðir við mölun, svo sem þvott, flokkun, úrharp, flutning á efnishaugum, hreinsun námu og fjarlægingu á ónothæfu efni.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

14.291 Þvottur steinefna

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við þvott á möluðu og flokkuðu efni, skv. þeim kröfum sem kveðið er á um.

f) Uppgjör miðast við hannað magn skv. fyrirmælum, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.295 Úrharp

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við úrharp sem fellur til við flokkun malaðs og frágangur þess í haug.

f) Uppgjör miðast við unnið magn, mælt skv. verkþætti 14.2

Mælieining: m³

14.296 Flutningur á efni til íblöndunar

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við flutning á efni til íblöndunar innan námu eða úr námu á losunarstað.

f) Uppgjör miðast rúmmál efnis frágengið á losunarstað

Mælieining: m³

14.297 Flutningur efnishauga

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við flutning á efnishaugum, hvort sem er innan námu eða á losunarstað utan námu

f) Uppgjör miðast rúmmál efnis mælt í haug á losunarstað.

Mælieining: m³

14.298 Flutningur og haugsetning efnis

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað og vinnu við losun, nema ef um berg er að ræða, flokkun, ámokstur, akstur og haugsetningu efnis á notkunarstað.

f) Uppgjör miðast við mælt rúmmál efnis í haug á notkunarstað.

Mælieining: m³

14.4 Framleiðsla olíubundinna slitlagsefna

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við framleiðslu malbiks sem blandað eru í stöð, ásamt geymslu og afhendingu úr sílóí eða flutning á tilgreindan geymslustað. Verkþátturinn innifelur einnig allt efni og alla vinnu við framleiðslu efna í klæðingu ásamt flutningi þeirra á tilgreindan geymslustað.

f) Uppgjör miðast við framleitt efnismagn samkvæmt fyrir-mælum.

Mælieining: tonn

14.41 Olúmöl (Ol)

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við framleiðslu olíumalar sem blönduð er í stöð, ásamt geymslu og afhendingu úr sílóí eða flutning á tilgreindan geymslustað.

f) Uppgjör miðast við framleitt efnismagn samkvæmt fyrir-mælum.

Mælieining: tonn

14.411 Kaldblönduð olúmöl

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við framleiðslu kaldblandaðrar olíumalar sem blönduð er í stöð, ásamt geymslu og afhendingu úr sílóí eða flutning á tilgreindan geymslustað.

f) Uppgjör miðast við framleitt efnismagn samkvæmt fyrir-mælum.

Mælieining: tonn

14.412 Heitblönduð olúmöl

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við framleiðslu heitblandaðrar olíumalar sem blönduð er í stöð, ásamt geymslu og afhendingu úr sílóí eða flutning á tilgreindan geymslustað.

f) Uppgjör miðast við framleitt efnismagn samkvæmt fyrir-mælum.

Mælieining: tonn

14.413 Viðgerðarmöl

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við framleiðslu olíumalar til viðgerða sem blönduð er í stöð, ásamt geymslu og afhendingu úr sílóí eða flutning á tilgreindan geymslustað.

f) Uppgjör miðast við framleitt efnismagn samkvæmt fyrir-mælum.

Mælieining: tonn

14.43 Olúmalbik (Oma)

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við framleiðslu olúmalbiks sem blandað er í stöð, ásamt geymslu og afhendingu úr sílóí eða flutning á tilgreindan geymslustað.

f) Uppgjör miðast við framleitt efnismagn samkvæmt fyrir-mælum.

Mælieining: tonn

14.44 Froðumalbik (Fma)

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við framleiðslu froðumalbiks sem blandað er í stöð, ásamt geymslu og afhendingu úr sílóí eða flutning á tilgreindan geymslustað.

f) Uppgjör miðast við framleitt efnismagn samkvæmt fyrir-mælum.

Mælieining: tonn

14.45 Þeytumalbik (Þma)

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við framleiðslu þeytumalbiks sem blandað er í stöð, ásamt geymslu og afhendingu úr sílóí eða flutning á tilgreindan geymslustað.

f) Uppgjör miðast við framleitt efnismagn samkvæmt fyrir-mælum.

Mælieining: tonn

14.47 Stungumalbik (Sma)

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við framleiðslu stungumalbiks sem blandað er í stöð, ásamt geymslu og afhendingu úr sílóí eða flutning á tilgreindan geymslustað.

f) Uppgjör miðast við framleitt efnismagn samkvæmt fyrir-mælum.

Mælieining: tonn

14.471 Stungumalbik Y8

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við framleiðslu stungumalbiks með mestu steinastærð 8 mm, sem nota á í yfirlögn og er blandað í stöð. Innifalið er geymsla og afhending úr sílóí eða flutningur á tilgreindan geymslustað.

f) Uppgjör miðast við framleitt efnismagn samkvæmt fyrir-mælum.

Mælieining: tonn

14.472 Stungumalbik Y12

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við framleiðslu stungumalbiks með mestu steinastærð 11 mm, sem nota á í yfirlögn og er blandað í stöð. Innifalið er geymsla

og afhending úr sílóí eða flutningur á tilgreindan geymslustað.

f) Uppgjör miðast við framleitt efnismagn samkvæmt fyrirmælum.

Mælieining: tonn

14.473 Stungumalbik Y16

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við framleiðslu malbiks með mestu steinastærð 16 mm, sem nota á í yfirlögn og er blandað í stöð. Innifalið er geymsla og afhending úr sílóí eða flutningur á tilgreindan geymslustað.

f) Uppgjör miðast við framleitt efnismagn samkvæmt fyrirmælum.

Mælieining: tonn

14.474 Stungumalbik U16

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við framleiðslu stungumalbiks með mestu steinastærð 16 mm, sem nota á í undirlag og er blandað í stöð. Innifalið er geymsla og afhending úr sílóí eða flutningur á tilgreindan geymslustað.

f) Uppgjör miðast við framleitt efnismagn samkvæmt fyrirmælum.

Mælieining: tonn

15. Þveranir

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við flutning og breytingar á lögnum, brunnum og tengibúnaði, sem liggur um og yfir vegsvæðið, svo sem vatnsleiðslur, skolpleiðslur, hitaveitur, raflínur og símalínur.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

15.0 Þveranir

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við flutning og breytingar á lögnum, brunnum og tengibúnaði, sem liggur um og yfir vegsvæðið, svo sem vatnsleiðslur, skolpleiðslur, hitaveitur, raflínur og símalínur.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

15.2 Vatnsleiðslur, skolpleiðslur

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við flutning og breytingar á vatns- eða skolpleiðslum sem liggja um vegsvæðið.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

15.21 Gröfur og lögn vatnsleiðslu

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við gröft og lögn vatnsleiðsla sem flytja þarf eða breyta á vegsvæði.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á fluttri eða breyttri vatnsleiðslu.

Mælieining: m

15.3 Hitaveitupveranir

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við flutning og breytingar á hitaveituleiðslum sem flytja þarf eða breyta á vegsvæði.

f) Uppgjör miðast við fjölda fluttra eða breyttra hitaveituleiðslna.

Mælieining: stk

15.4 Rafmagnspveranir

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við flutning og breytingar á raflinum eða rafstrengjum sem flytja þarf eða breyta á vegsvæði.

f) Uppgjör miðast við fjölda fluttra eða breyttra raflína eða rafstrengja.

Mælieining: stk

15.5 Símaþveranir

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við flutning og breytingar á símalínunum eða símastrengjum sem flytja þarf eða breyta á vegsvæði.

f) Uppgjör miðast við fjölda fluttra eða breyttra símalína eða símastrengja.

Mælieining: stk

15.51 Jarðsími, gröftur og lögn

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við gröft og lögn jarðsímálína sem flytja þarf eða breyta á vegsvæði.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd jarðsímálínu sem flutt er eða breytt.

Mælieining: m

15.52 Jarðsími, sprengingar í skurði <0.5m

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við sprengingar í skurðum allt að 0,5 m djúpum fyrir jarðsímálínum, sem fluttar eru eða breytt er á vegsvæði.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á sprengdum skurðum.

Mælieining: m

15.6 Lagnir fyrir aðra

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við flutning, endurlögn og nýlögn leiðslu, strengja, ídráttarröra, tengikassa og brunna fyrir aðra aðila í samræmi við fyrirmæli

f) Uppgjör miðast ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

15.61 Gröftur fyrir leiðslum og jarðstrengjum í vegsvæði

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við gröft lagnaskurða og eða gröft frá leiðslum. Þ.m.t. gröft, endurfyllingu, sprengingar og flutning umframefnis á losunarstað

f) Uppgjör miðast við hannað rúmmál skurðar.

Mælieining: m³

15.62 Jarðstrengir, leiðslur

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við lögn lagna. Innifalið er útlögn undirlags, fyllingarefni að streng eða leiðslu.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengna lengd leiðslu eða jarðstrengs.

Mælieining: m

15.621 Jarðstrengir

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við lögn jarðstrengja. Innifalið er útlögn undirlags, fyllingar-efni að streng, hlíf yfir streng, aðgreiningarsteinar milli strengja og aðvörunarborðar. Jarðstrengur er ekki innifalinn.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengna lengd jarðstrengs.

Mælieining: m

15.622 Vatnsleiðslur

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við lögn leiðslu. Innifalið er útlögn undirlags, fylling að leiðslu.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengna lengd leiðslu.

Mælieining: m

15.63 Ídráttarrör

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og vinnu við lögn ídráttarröra. Innifalið er útlögn undirlags, fyllingarefni að ídráttarröri og lögn ídráttarrörs.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengna lengd ídráttarrörs.

Mælieining: m

15.64 Stokkar og brunnar

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og vinnu við lögn stokka og brunna, hvort sem um er að ræða staðsteypta eða tilbúnar einingar. Innifalið er útlögn undirlags, lögn stokka eða brunna fylling að lögnum og lögn.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengna lengd stokks.

Mælieining: m

15.65 Gegnumrekstur

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og vinnu við rekstur röra í gegnum veg.

f) Uppgjör miðast við hannað lengd gegnumreksturs.

Mælieining: m

15.66 Staurar og möstur

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og vinnu við undirstöðu og uppsetningu staura eða mastra samkvæmt fyrirmælum

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda staura eða mastra.

Mælieining: stk

15.67 Tengiskápar

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og vinnu við uppsetningu tengiskápa. Innifalið er undirstaða og uppsetning og fylling að tengiskápum.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda tengiskápa.

Mælieining: stk

15.68 Rif og flutningur

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og vinnu við rif eða flutning sem er nauðsynlegur vegna vegaf framkvæmdar

f) Uppgjör miðast við hannað frágengna lengd stokks.

Mælieining: m

17. Girðingar

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við niðurtækt, uppsetningu og viðhald girðinga með ristarlíðum,

grindarhliðum og prílum, á þeim stað og með þeim hætti sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

17.1 Gaddavírsgirðingar

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu gaddavírsgirðinga með grindarhliðum og prílum, á þeim stað og með þeim hætti sem mælt er fyrir um

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd gaddavírsgirðinga með grindarhliðum og prílum.

Mælieining: m

17.11 Gaddavírsgirðingar á góðu landi

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu gaddavírsgirðinga með grindarhliðum og prílum á góðu landi.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd gaddavírsgirðinga með grindarhliðum og prílum.

Mælieining: m

17.12 Gaddavírsgirðingar á erfiðu landi

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu gaddavírsgirðinga með grindarhliðum og prílum á erfiðu landi.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd gaddavírsgirðinga með grindarhliðum og prílum.

Mælieining: m

17.16 Vinna við gaddavírsgirðingar

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu gaddavírsgirðinga, ásamt vinnu við grindarhlið og prílur.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd gaddavírsgirðinga með grindarhliðum og prílum.

Mælieining: m

17.2 Netgirðingar

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu netgirðinga með grindarhliðum og prílum, á þeim stað og með þeim hætti sem mælt er fyrir um

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd netgirðinga með grindarhliðum og prílum.

Mælieining: m

17.21 Netgirðingar á góðu landi

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu netgirðinga með grindarhliðum og prílum á góðu landi.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd netgirðinga með grindarhliðum og prílum.

Mælieining: m

17.22 Netgirðingar á erfiðu landi

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu netgirðinga með grindarhliðum og prílum á erfiðu landi.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd netgirðinga með grindarhliðum og prílum.

Mælieining: m

17.26 Vinna við netgirðingar

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við gerð netgirðingar, ásamt vinnu við grindarhlið og prílur.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd netgirðinga með grindarhliðum og prílum.

Mælieining: m

17.3 Rafmagnsgirðingar

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu rafmagnsgirðinga með grindarhliðum og prílum, á þeim stað og með þeim hætti sem mælt er fyrir um

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd rafmagnsgirðinga með grindarhliðum og prílum.

Mælieining: m

17.31 Rafmagnsgirðingar á góðu landi

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu rafmagnsgirðinga með grindarhliðum og prílum á góðu landi.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd rafmagnsgirðinga með grindarhliðum og prílum.

Mælieining: m

17.32 Rafmagnsgirðingar á erfiðu landi

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu rafmagnsgirðinga með grindarhliðum og prílum á erfiðu landi.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd rafmagnsgirðinga með grindarhliðum og prílum.

Mælieining: m

17.36 Vinna við rafmagnsgirðingar

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við gerð rafmagnsgirðingar, ásamt vinnu við grindarhlið og prílur.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd rafmagnsgirðinga með grindarhliðum og prílum.

Mælieining: m

17.5 Girðingahlið

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsetningu girðingarhliða, á þeim stað og með þeim hætti sem mælt er fyrir um

f) Uppgjör miðast við fjölda hliða samkvæmt fyrirmælum

Mælieining: stk

17.51 Uppsetning girðingahliðs

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við uppsetningu girðingarhliða, á þeim stað og með þeim hætti sem mælt er fyrir um

f) Uppgjör miðast við fjölda hliða samkvæmt fyrirmælum

Mælieining: stk

17.52 Efni í girðingahlið

a) Verkþátturinn innifelur allt efni við girðingarhlið

f) Uppgjör miðast við fjölda hliða samkvæmt fyrirmælum

Mælieining: stk

17.6 Færsla girðinga

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við færslu girðinga, ásamt vinnu við færslu grindarhliða og príla.

f) Uppgjör miðast við lengd girðingar, sem færð er samkvæmt fyrirmælum

Mælieining: m

17.7 Viðhald girðinga

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við viðhald girðinga, ásamt vinnu við viðhald grindarhliða og príla.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

17.8 Hlið

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við uppsett, niðursetningu og viðhald ristarhliða, á þeim stað sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð

Mælieining: HT

17.81 Ristarhlið 4,0 m

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð 4,0m breiðra ristarhliða, á þeim stað sem mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við fjölda 4,0 m breiðra ristarhliða.

Mælieining: stk

17.811 Niðursetning 4,0 m ristarhliða

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við niðursetningu 4,0 m breiðra ristarhliða.

f) Uppgjör miðast við fjölda niðurstetra ristarhliða.

Mælieining: stk

17.82 Ristarhlið 7,0 m

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð 7,0 m breiðra ristarhliða, á þeim stað sem mælt er fyrir um.f) Uppgjör miðast við fjölda 7,0 m breiðra ristarhliða.

Mælieining: stk

17.821 Niðursetning 7,0 m ristarhliða

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við niðursetningu 7,0 m breiðra ristarhliða.

f) Uppgjör miðast við fjölda niðurstetra ristarhliða.

Mælieining: stk