

Efnisyfirlit kafli 4

4.	Skurðir, ræsi, holræsi, vatnsveituleiðslur og undirgöngl	42.231	Lögn falsröra, $D > 2,0$ m	6
41.	Skurðir og rásir	42.232	Efni, falsrör, $D = 2,2$ m	6
41.1	Skurðir	42.3	Plaströr	6
41.11	Skurðir í breytilegum jarðvegi	42.31	Plaströr, $D < 1,0$ m	6
41.12	Skurðir í bergi	42.311	Lögn plaströra, $D < 1,0$ m	6
41.13	Skurðir í mýrarjarðvegi	42.312	Efniskostnaður plaströra, $D = 0,4$ m	6
41.14	Hreinsun vegskurða	42.313	Efniskostnaður plaströra, $D = 0,5$ m	7
41.18	Fylling í vegskurði	42.314	Efniskostnaður plaströra, $D = 0,6$ m	7
41.19	Jöfnun skurðruðninga	42.315	Efniskostnaður plaströra, $D = 0,8$ m	7
41.2	Vegrásir	42.32	Plaströr, $D = 1,0 - 1,2$ m	7
41.24	Hreinsun vegrása	42.321	Lögn plaströra, $D = 1,0 - 1,2$ m	7
42.	Rörræsi	42.322	Efniskostnaður plaströra, $D = 1,0$ m	7
42.xx1	Ræsalögn án ræsaefnis	42.323	Efniskostnaður plaströra, $D = 1,2$ m	7
42.1	Steinrör með múffu	42.33	Plaströr, $D > 1,2$ m	7
42.11	Steinrör með múffu, $D = 0 - 0,6$ m	42.331	Lögn plaströra, $D > 1,2$ m	7
42.111	Lögn steinröra með múffu, $D = 0 - 0,6$ m	42.332	Efniskostnaður plaströra, $D = 1,4$ m	7
42.112	Efni, steinrör með múffu, $D < 0,3$ m	42.4	Stálrör	7
42.113	Efni, steinrör með múffu, $D = 0,3$ m	42.41	Stálrör, $D < 1,0$ m	8
42.114	Efni, steinrör með múffu, $D = 0,4$ m	42.411	Lögn stálröra, $D < 1,00$ m	8
42.115	Efni, steinrör með múffu, $D = 0,5$ m	42.412	Efniskostnaður stálröra, $D = 0,3$ m	8
42.116	Efni, steinrör með múffu, $D = 0,6$ m	42.413	Efniskostnaður stálröra, $D = 0,4$ m	8
42.12	Steinrör með múffu, $D = 0,7 - 1,0$ m	42.414	Efniskostnaður stálröra, $D = 0,5$ m	8
42.121	Lögn steinröra með múffu, $D = 0,7 - 1,0$ m	42.415	Efniskostnaður stálröra, $D = 0,6$ m	8
42.122	Efni, steinrör með múffu, $D = 0,7$ m	42.416	Efniskostnaður stálröra, $D = 0,7$ m	8
42.123	Efni, steinrör með múffu, $D = 0,8$ m	42.417	Efniskostnaður stálröra, $D = 0,8$ m	8
42.124	Efni, steinrör með múffu, $D = 0,9$ m	42.418	Efniskostnaður stálröra, $D = 0,9$ m	8
42.125	Efni, steinrör með múffu, $D = 1,0$ m	42.42	Stálrör, $D = 1,0 - 1,90$ m	8
42.13	Steinrör með múffu, $D = 1,1 - 1,5$ m	42.421	Lögn stálröra, $D = 1,0 - 1,90$ m	8
42.131	Lögn steinröra með múffu, $D = 1,1 - 1,5$ m	42.422	Efniskostnaður stálröra, $D = 1,0$ m	9
42.132	Efni, steinrör með múffu, $D = 1,1$ m	42.423	Efniskostnaður stálröra, $D = 1,1$ m	9
42.133	Efni, steinrör með múffu, $D = 1,2$ m	42.424	Efniskostnaður stálröra, $D = 1,2$ m	9
42.134	Efni, steinrör með múffu, $D = 1,3$ m	42.425	Efniskostnaður stálröra, $D = 1,3$ m	9
42.135	Efni, steinrör með múffu, $D = 1,4$ m	42.426	Efniskostnaður stálröra, $D = 1,4$ m	9
42.136	Efni, steinrör með múffu, $D = 1,5$ m	42.427	Efniskostnaður stálröra, $D = 1,5$ m	9
42.14	Steinrör með múffu, $D = 1,6 - 2,0$ m	42.428	Efniskostnaður stálröra, $D = 1,6$ m	9
42.141	Lögn steinröra með múffu, $D = 1,6 - 2,0$ m	42.429	Efniskostnaður stálröra, $D = 1,8$ m	9
42.142	Efni, steinrör með múffu, $D = 1,6$ m	42.43	Stálrör, $D = 2,00 - 2,90$ m	9
42.143	Efni, steinrör með múffu, $D = 1,7$ m	42.431	Lögn stálröra, $D = 2,00 - 2,90$ m	9
42.144	Efni, steinrör með múffu, $D = 1,8$ m	42.432	Efniskostnaður stálröra, $D = 2,0$ m	9
42.145	Efni, steinrör með múffu, $D = 1,9$ m	42.433	Efniskostnaður stálröra, $D = 2,2$ m	10
42.146	Efni, steinrör með múffu, $D = 2,0$ m	42.434	Efniskostnaður stálröra, $D = 2,4$ m	10
42.15	Steinrör með múffu, $D > 2,0$ m	42.435	Efniskostnaður stálröra, $D = 2,6$ m	10
42.151	Lögn steinröra með múffu, $D > 2,0$ m	42.436	Efniskostnaður stálröra, $D = 2,8$ m	10
42.152	Efni, steinrör með múffu, $D = 2,1$ m	42.44	Stálrör, $D \geq 3,00$ m	10
42.153	Efni, steinrör með múffu, $D = 2,2$ m	42.441	Lögn stálröra, $D \geq 3,00$ m	10
42.154	Efni, steinrör með múffu, $D = 2,3$ m	42.442	Efniskostnaður stálröra, $D \geq 3,00$ m	10
42.155	Efni, steinrör með múffu, $D = 2,4$ m	42.5	Stálplöturæsi	10
42.156	Efni, steinrör með múffu, $D = 2,5$ m	42.52	Stálplöturæsi, $D = 2,01 - 3,00$ m	10
42.2	Falsrör	42.521	Lögn stálplöturæsa, $D = 2,01 - 3,00$ m	10
42.21	Falsrör, $D < 1,0$ m	42.522	Efniskostnaður stálplöturæsa, $D = 2,01 - 3,00$ m	11
42.211	Lögn falsröra, $D < 1,0$ m	42.53	Stálplöturæsi, $D = 3,01 - 4,00$ m	11
42.212	Efni, falsrör, $D = 0,6$ m	42.531	Lögn stálplöturæsa, $D = 3,01 - 4,00$ m	11
42.213	Efni, falsrör, $D = 0,8$ m	42.532	Efniskostnaður stálplöturæsa, $D = 3,01 - 4,00$ m	11
42.22	Falsrör, $D = 1,0 - 2,0$ m	42.54	Stálplöturæsi, $D = 4,01 - 5,00$ m	11
42.221	Lögn falsröra, $D = 1,0 - 2,0$ m	42.541	Lögn stálplöturæsa, $D = 4,01 - 5,00$ m	11
42.222	Efni, falsrör, $D = 1,0$ m	42.542	Efniskostnaður stálplöturæsa, $D = 4,01 - 5,00$ m	11
42.223	Efni, falsrör, $D = 1,2$ m	42.55	Stálplöturæsi, $D = 5,01 - 6,00$ m	11
42.224	Efni, falsrör, $D = 1,4$ m	42.551	Lögn stálplöturæsa, $D = 5,01 - 6,00$ m	11
42.225	Efni, falsrör, $D = 1,6$ m	42.552	Efniskostnaður stálplöturæsa, $D = 5,01 - 6,00$ m	12
42.226	Efni, falsrör, $D = 1,8$ m	42.56	Stálplöturæsi, $D > 6,00$ m	12
42.227	Efni, falsrör, $D = 2,0$ m	42.561	Lögn stálplöturæsa, $D > 6,00$ m	12
42.23	Falsrör, $D > 2,0$ m	42.562	Efniskostnaður stálplöturæsa, $D > 6,00$ m	12
		42.7	Endafrágangur	12

42.71	Endafrágangur ræsa D ≤ 1,00 m	12	45.52	Brunnar, D = 0,6 m	18
42.711	Endafrágangur D ≤ 1,00 m með grjót/snidda	12	45.521	Brunnar, D = 0,6 m, hæð < 1,0 m	18
42.712	Endafrágangur D ≤ 1,00 m með steypupokum	12	45.522	Brunnar, D = 0,6 m, hæð 1,0 - 1,5 m	18
42.713	Endafrágangur D ≤ 1,00 m steypdir vængir	12	45.523	Brunnar, D = 0,6 m, hæð 1,5 - 2,0 m	19
42.7131	Endafrágangur D ≤ 1,00 m steypdir vængir, vinna... ..	12	45.53	Brunnar, D = 1,0 m	19
42.7132	Endafrágangur D ≤ 1,00 m steypdir vængir, efni	12	45.531	Brunnar, D = 1,0 m, hæð < 1,0 m	19
42.72	Endafrágangur ræsa D 1,01 - 2,00 m	13	45.532	Brunnar, D = 1,0 m, hæð 1,0 - 1,5 m	19
42.721	Endafrágangur D 1,01 - 2,00 m með grjót/snidda	13	45.533	Brunnar, D = 1,0 m, hæð 1,5 - 2,0 m	19
42.722	Endafrágangur D 1,1 - 2,0 m með steypupokum	13	45.534	Brunnar, D = 1,0 m, hæð 2,0 - 2,5 m	19
42.723	Endafrágangur D 1,1 - 2,0 m steypdir vængir	13	45.535	Brunnar, D = 1,0 m, hæð 2,5 - 3,0 m	19
42.7231	Endafrágangur D 1,1 - 2,0 m steypdir vængir, vinna.. ..	13	45.536	Brunnar, D = 1,0 m, hæð > 3,0 m	19
42.7232	Endafrágangur D 1,1 - 2,0 m steypdir vængir, efni	13	45.54	Breyting á hæð brunna	19
42.73	Endafrágangur ræsa D 2,01 - 3,00 m	13	45.6	Niðurföll	19
42.731	Endafrágangur D 2,01 - 3,00 m með grjót/snidda	13	45.61	Niðurfallsbrunnar og ristar	19
42.732	Endafrágangur D 2,01 - 3,00 m með steypupokum	13	45.62	Hliðarniðurföll	20
42.733	Endafrágangur D 2,01 - 3,00 m steypdir vængir	13	45.63	Tengilagnir	20
42.7331	Endafrágangur D 2,01 - 3,00 m steypdir vængir, vinna13	13	45.64	Breyting á hæð niðurfalla	20
42.7332	Endafrágangur D 2,01 - 3,00 m steypdir vængir, efni	14	45.68	Grjótswelgur	20
42.74	Endafrágangur ræsa D 3,01 - 4,00 m	14	45.7	Vatnsveituleiðslur, lagning röra	20
42.743	Endafrágangur D 3,01 - 4,00 m steypdir vængir	14	45.71	Vatnsveituleiðslur, lagning röra	20
42.7431	Endafrágangur D 3,01 - 4,00 m steypdir vængir, vinna14	14	45.72	Hitaveituleiðslur, lagning röra	20
42.7432	Endafrágangur D 3,01 - 4,00 m steypdir vængir, efni	14	45.75	Snjóbræðslulagnir	20
42.75	Endafrágangur ræsa D 4,01 - 5,00 m	14	45.8	Fylling í skurði	20
42.753	Endafrágangur D 4,01 - 5,00 m steypdir vængir	14	47.	Gerð undirganga	21
42.7531	Endafrágangur D 4,01 - 5,00 m steypdir vængir, vinna14	14	47.1	Undirgöng úr heitgalvanhúðuðum báruplötum	21
42.7532	Endafrágangur D 4,01 - 5,00 m steypdir vængir, efni	14	48.	Viðhald ræsa, yfirborðs- og jarðvatnslagna	21
42.76	Endafrágangur ræsa D 5,01 - 6,00 m	14	48.2	Upptekt gamalla ræsa	21
42.763	Endafrágangur D 5,01 - 6,00 m steypdir vængir	14	48.6	Lenging ræsa	21
42.7631	Endafrágangur D 5,01 - 6,00 m steypdir vængir, vinna14	14	48.7	Viðgerðir á ræsum	21
42.7632	Endafrágangur D 5,01 - 6,00 m steypdir vængir, efni	15	48.75	Styrking lagna	21
42.77	Endafrágangur ræsa D > 6,00 m	15			
42.773	Endafrágangur D > 6,00 m steypdir vængir	15			
42.7731	Endafrágangur D > 6,00 m steypdir vængir, vinna	15			
42.7732	Endafrágangur D > 6,00 m steypdir vængir, efni	15			
42.78	Endafrágangur ræsa með grjót/steypa	15			
42.781	Endafrágangur ræsa, grjót	15			
42.782	Endafrágangur ræsa, steypa	15			
43.	Steinsteypt bogaræsi og rennur	15			
43.2	Steypt bogaræsi	15			
44.	Jarðvatnslagdir	16			
45.	Ofanvatnsræsi og vatnsveituleiðslur	16			
45.1	Gröftur lagnaskurða	16			
45.11	Gröftur lagnaskurða, skurðdýpt < 1,0 m	16			
45.12	Gröftur lagnaskurða, skurðdýpt 1,0 - 2,0 m	16			
45.13	Gröftur lagnaskurða, skurðdýpt 2,0 - 3,0 m	16			
45.14	Gröftur lagnaskurða, skurðdýpt > 3,0 m	16			
45.2	Sprenging í lagnaskurðum	16			
45.21	Skurðsprenging bergdýpt < 0,5 m	16			
45.22	Skurðsprenging bergdýpt 0,5 - 1,0 m	16			
45.23	Skurðsprenging bergdýpt 1,0 - 1,5 m	17			
45.24	Skurðsprenging bergdýpt 1,5 - 2,0 m	17			
45.25	Skurðsprenging bergdýpt > 2,0 m	17			
45.3	Fleygun í lagnaskurðum	17			
45.31	Fleygun bergdýpt < 0,5 m	17			
45.32	Fleygun bergdýpt 0,5 - 1,0 m	17			
45.4	Ofanvatnsræsi, rör og röralögn	17			
45.41	Ofanvatnsræsi, rör og röralögn D < 120 mm	17			
45.42	Ofanvatnsræsi, rör og röralögn D = 120 - 300 mm	17			
45.43	Ofanvatnsræsi, rör og röralögn D = 301 - 600 mm	18			
45.44	Ofanvatnsræsi, rör og röralögn D = 601 - 1000 mm	18			
45.45	Ofanvatnsræsi, rör og röralögn D > 1000 mm	18			
45.5	Brunnar	18			
45.51	Brunnar, D = 0,4 m	18			
45.511	Brunnar, D = 0,4 m, hæð < 1,0 m	18			
45.512	Brunnar, D = 0,4 m, hæð 1,0 - 1,5 m	18			
45.513	Brunnar, D = 0,4 m, hæð 1,5 - 2,0 m	18			

4. Skurðir, ræsi, holræsi, vatnsveituleiðslur og undirgöng**4.1. Skurðir og rásir**

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við gerð og hreinsun vegskurða og rása, skurðgröft, sprengingar, ásamt nauðsynlegri hreinsun, ámokstur, flutning, útlögn, þjöppun og frágang á uppgreftri á geymslustað eða í fyllingu.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum skurði eða rás.

Mælieining: m

4.1.1 Skurðir

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við gerð vegskurða; skurðgröft, sprengingar ásamt nauðsynlegri hreinsun, ámokstur, flutning, útlögn, þjöppun og frágang á geymslustað eða í fyllingu.

f) Uppgjör miðast við mælt rúmmál grafins skurðar.

Mælieining: m³

4.1.11 Skurðir í breytilegum jarðvegi

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við gerð vegskurða í breytilegum jarðvegi; skurðgröft, sprengingar ásamt nauðsynlegri hreinsun, ámokstur, flutning, útlögn, þjöppun og frágang á geymslustað eða í fyllingu.

f) Uppgjör miðast við mælt rúmmál grafins skurðar.

Mælieining: m³

4.1.12 Skurðir í bergi

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við gerð vegskurða í bergi; sprengingar ásamt nauðsynlegri hreinsun, ámokstur, flutning, útlögn, þjöppun og frágang á geymslustað eða í fyllingu.

f) Uppgjör miðast við mælt rúmmál grafins skurðar.

Mælieining: m³

4.1.13 Skurðir í mýrarjarðvegi

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við gerð vegskurða í mýrarjarðvegi; skurðgröft, ámokstur, flutning, útlögn, þjöppun og frágang á geymslustað eða í fyllingu.

f) Uppgjör miðast við mælt rúmmál grafins skurðar.

Mælieining: m³

4.1.14 Hreinsun vegskurða

a) Verkþátturinn innifelur alla hreinsun á vegskurðum þ.m.t. uppgröft, ámokstur, flutning og frágang á geymslu-

stað eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum.

f) Uppgjör miðast við lengd á hreinsuðum skurði.

Mælieining: m

4.1.18 Fylling í vegskurði

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við fyllingu á vegskurðum, í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við lengd á fylltum skurði.

Mælieining: m

4.1.19 Jöfnun skurðruðninga

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við jöfnun skurðruðninga.

f) Uppgjör miðast við hannað rúmmál samkvæmt fyrirmælum.

Mælieining: m³

4.1.2 Vegrásir

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við gerð vegrása; gröft, sprengingar ásamt nauðsynlegri hreinsun, ámokstur, flutning, útlögn, þjöppun og frágang á geymslustað eða í fyllingu.

f) Uppgjör miðast við mælt rúmmál grafinnar vegrásar.

Mælieining: m³

4.1.24 Hreinsun vegrása

a) Verkþátturinn innifelur alla hreinsun á köntum og vegrásum þ.m.t. gröftur, uppgröftur, ámokstur, flutningur og frágangur á geymslustað eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum.

f) Uppgjör miðast við lengd á hreinsaðri vegrás.

Mælieining: m

4.2. Röraræsi

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við röraræsi samkvæmt fyrirmælum. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, ræsaefni, flutning ræsaefnisins, ræsaasamsetningu, ræsalögn, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir ræsi.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnu ræsi.

Mælieining: m

42.xx1 Ræsalögn án ræsaefnis

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í röraræsi, annað en ræsarör og efni í endafrágang, eins og mælt er fyrir um. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, flutning ræsaefnis, ræsasamsetningu, ræsalögn og undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir ræsi.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnu ræsi.

Mælieining: m

42.1 Steinrör með múffu

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í steinrör með múffu. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir steinrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum steinrörum.

Mælieining: m

42.11 Steinrör með múffu, D = 0 – 0,6 m

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í steinrör með múffu, D = 0 – 0,6 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir steinrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum steinrörum.

Mælieining: m

42.111 Lögn steinröra með múffu, D = 0 - 0,6 m

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu við lögn steinröra með múffu, D = 0 – 0,6m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir steinrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum steinrörum.

Mælieining: m

42.112 Efni, steinrör með múffu, D < 0,3 m

a) Verkbátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, D < 0,3 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.113 Efni, steinrör með múffu, D = 0,3 m

a) Verkbátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, D = 0,3 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.114 Efni, steinrör með múffu, D = 0,4 m

a) Verkbátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, D = 0,4 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.115 Efni, steinrör með múffu, D = 0,5 m

a) Verkbátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, D = 0,5 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.116 Efni, steinrör með múffu, D = 0,6 m

a) Verkbátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, D = 0,6 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.12 Steinrör með múffu, D = 0,7 – 1,0 m

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í steinrör með múffu, D = 0,7 – 1,0 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir steinrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum steinrörum.

Mælieining: m

42.121 Lögn steinröra með múffu, D = 0,7 -1, 0 m

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu við lögn steinröra með múffu, D = 0,7 – 1,0 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frá-

gang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir steinrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum steinrörum.

Mælieining: m

42.122 Efni, steinrör með múffu, D = 0,7 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, D = 0,7 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.123 Efni, steinrör með múffu, D = 0,8 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, D = 0,8 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.124 Efni, steinrör með múffu, D = 0,9 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, D = 0,9 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.125 Efni, steinrör með múffu, D = 1,0 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, D = 1,0 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.13 Steinrör með múffu, D = 1,1 – 1,5 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í steinrör með múffu, D = 1,1 – 1,5 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir steinrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum steinrörum.

Mælieining: m

42.131 Lögn steinröra með múffu, D = 1,1 -1,5 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við lögn steinröra með múffu, D = 1,1 – 1,5 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir steinrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum steinrörum.

Mælieining: m

42.132 Efni, steinrör með múffu, D = 1,1 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, D = 1,1 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.133 Efni, steinrör með múffu, D = 1,2 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, D = 1,2 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.134 Efni, steinrör með múffu, D = 1,3 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, D = 1,3 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.135 Efni, steinrör með múffu, D = 1,4 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, D = 1,4 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.136 Efni, steinrör með múffu, D = 1,5 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, D = 1,5 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.14 Steinrör með múffu, D = 1,6 – 2,0 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í steinrör með múffu, D = 1,6 – 2,0 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frá-

gang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir steinrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum steinrörum.

Mælieining: m

42.141 Lögn steinröra með múffu, $D = 1,6 - 2,0$ m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við lögn steinröra með múffu, $D = 1,6 - 2,0$ m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir steinrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum steinrörum.

Mælieining: m

42.142 Efni, steinrör með múffu, $D = 1,6$ m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, $D = 1,6$ m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.143 Efni, steinrör með múffu, $D = 1,7$ m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, $D = 1,7$ m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.144 Efni, steinrör með múffu, $D = 1,8$ m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, $D = 1,8$ m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.145 Efni, steinrör með múffu, $D = 1,9$ m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, $D = 1,9$ m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.146 Efni, steinrör með múffu, $D = 2,0$ m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, $D = 2,0$ m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.15 Steinrör með múffu, $D > 2,0$ m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í steinrör með múffu, $D > 2,0$ m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir steinrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum steinrörum.

Mælieining: m

42.151 Lögn steinröra með múffu, $D > 2,0$ m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við lögn steinröra með múffu, $D > 2,0$ m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir steinrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum steinrörum.

Mælieining: m

42.152 Efni, steinrör með múffu, $D = 2,1$ m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, $D = 2,1$ m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.153 Efni, steinrör með múffu, $D = 2,2$ m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, $D = 2,2$ m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.154 Efni, steinrör með múffu, $D = 2,3$ m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, $D = 2,3$ m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.155 Efni, steinrör með múffu, D = 2,4 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, D = 2,4 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.156 Efni, steinrör með múffu, D = 2,5 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað steinröra með múffu, D = 2,5 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á steinrörum.

Mælieining: m

42.2 Falsrör

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í röralögn með falsrörum. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir falsrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum falsrörum.

Mælieining: m

42.21 Falsrör, D < 1,0 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í falsrör, D < 1,0 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir falsrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum falsrörum.

Mælieining: m

42.211 Lögn falsröra, D < 1,0 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við lögn falsröra, D < 1,0 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir falsrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum falsrörum.

Mælieining: m

42.212 Efni, falsrör, D = 0,6 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað falsröra, D = 0,6 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á falsrörum.

Mælieining: m

42.213 Efni, falsrör, D = 0,8 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað falsröra, D = 0,8 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á falsrörum.

Mælieining: m

42.22 Falsrör, D = 1,0 – 2,0 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í falsrör, D = 1,0 – 2,0 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir falsrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum falsrörum.

Mælieining: m

42.221 Lögn falsröra, D = 1,0 – 2,0 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við lögn falsröra, D = 1,0 – 2,0 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir falsrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum falsrörum.

Mælieining: m

42.222 Efni, falsrör, D = 1,0 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað falsröra, D = 1,0 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á falsrörum.

Mælieining: m

42.223 Efni, falsrör, D = 1,2 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað falsröra, D = 1,2 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á falsrörum.

Mælieining: m

42.224 Efni, falsrör, D = 1,4 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað falsröra, D = 1,4 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á falsrörum.

Mælieining: m

42.225 Efni, falsrör, D = 1,6 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað falsröra, D = 1,6 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á falsrörum.

Mælieining: m

42.226 Efni, falsrör, D = 1,8 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað falsröra, D = 1,8 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á falsrörum.

Mælieining: m

42.227 Efni, falsrör, D = 2,0 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað falsröra, D = 2,0 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á falsrörum.

Mælieining: m

42.23 Falsrör, D > 2,0 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í falsrör, D > 2,0 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir falsrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum falsrörum.

Mælieining: m

42.231 Lögn falsröra, D > 2,0 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við lögn falsröra, D > 2,0 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir falsrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum falsrörum.

Mælieining: m

42.232 Efni, falsrör, D = 2,2 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað falsröra, D = 2,2 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á falsrörum.

Mælieining: m

42.3 Plaströr

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í röralögn með plaströrum. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir plaströr.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum plaströrum.

Mælieining: m

42.31 Plaströr, D < 1,0 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í plaströr með D < 1,0 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir plaströr.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum plaströrum.

Mælieining: m

42.311 Lögn plaströra, D < 1,0 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við lögn plaströra með D < 1,0 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir plaströr.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum plaströrum.

Mælieining: m

42.312 Efniskostnaður plaströra, D = 0,4 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað plaströra með D = 0,4 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum plast-rörum.

Mælieining: m

42.313 Efniskostnaður plaströra, D = 0,5 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað plaströra með D = 0,5 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum plast-rörum.

Mælieining: m

42.314 Efniskostnaður plaströra, D = 0,6 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað plaströra með D = 0,6 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum plast-rörum.

Mælieining: m

42.315 Efniskostnaður plaströra, D = 0,8 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað plaströra með D = 0,8 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum plast-rörum.

Mælieining: m

42.32 Plaстрör, D = 1,0 – 1,2 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í plaстрör með D = 1,0 – 1,2 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir plaстрör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum plast-rörum.

Mælieining: m

42.321 Lögn plaстрöra, D = 1,0 - 1,2 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við lögn plaстрöra með D = 1,0 - 1,2 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftinum, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir plaстрör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum plast-rörum.

Mælieining: m

42.322 Efniskostnaður plaстрöra, D = 1,0 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað plaстрöra með D = 1,0 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum plast-rörum.

Mælieining: m

42.323 Efniskostnaður plaстрöra, D = 1,2 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað plaстрöra með D = 1,2 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum plast-rörum.

Mælieining: m

42.33 Plaстрör, D > 1,2 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í plaстрör með D > 1,2 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir plaстрör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum plast-rörum.

Mælieining: m

42.331 Lögn plaстрöra, D > 1,2 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við lögn plaстрöra með D > 1,2 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftinum, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir plaстрör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum plast-rörum.

Mælieining: m

42.332 Efniskostnaður plaстрöra, D = 1,4 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað plaстрöra með D = 1,4 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum plast-rörum.

Mælieining: m

42.4 Stálrör

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í stálröra-ræsi. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar,

hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðuásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir stálrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.41 Stálrör, $D < 1,0$ m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í stál-röraræsi, $D < 1,0$ m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir stálrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.411 Lögn stálröra, $D < 1,00$ m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við lögn stálröraræsa, $D < 1,00$ m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslu-stað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á upp-greftrinum, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir stál-rör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.412 Efniskostnaður stálröra, $D = 0,3$ m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, $D = 0,3$ m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.413 Efniskostnaður stálröra, $D = 0,4$ m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, $D = 0,4$ m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.414 Efniskostnaður stálröra, $D = 0,5$ m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, $D = 0,5$ m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.415 Efniskostnaður stálröra, $D = 0,6$ m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, $D = 0,6$ m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.416 Efniskostnaður stálröra, $D = 0,7$ m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, $D = 0,7$ m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.417 Efniskostnaður stálröra, $D = 0,8$ m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, $D = 0,8$ m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.418 Efniskostnaður stálröra, $D = 0,9$ m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, $D = 0,9$ m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.42 Stálrör, $D = 1,0 - 1,90$ m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í stálröraræsi, $D = 1,0 - 1,90$ m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir stálrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.421 Lögn stálröra, $D = 1,0 - 1,90$ m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við lögn stálröraræsa, $D = 1,0 - 1,90$ m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft,

sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir stál-rör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.422 Efniskostnaður stálröra, D = 1,0 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, D = 1,0 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.423 Efniskostnaður stálröra, D = 1,1 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, D = 1,1 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.424 Efniskostnaður stálröra, D = 1,2 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, D = 1,2 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.425 Efniskostnaður stálröra, D = 1,3 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, D = 1,3 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.426 Efniskostnaður stálröra, D = 1,4 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, D = 1,4 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.427 Efniskostnaður stálröra, D = 1,5 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, D = 1,5 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.428 Efniskostnaður stálröra, D = 1,6 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, D = 1,6 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.429 Efniskostnaður stálröra, D = 1,8 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, D = 1,8 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.43 Stálrör, D = 2,00 – 2,90 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í stálröraræsi, D = 2,00 – 2,90 m. Innifalinn er kostnaður við uppgróft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir stálrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.431 Lögn stálröra, D = 2,00 - 2,90 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við lögn stálröraræsa, D = 2,00 – 2,90 m. Innifalinn er kostnaður við uppgróft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir stál-rör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.432 Efniskostnaður stálröra, D = 2,0 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, D = 2,0 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.433 Efniskostnaður stálröra, D = 2,2 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, D = 2,2 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.434 Efniskostnaður stálröra, D = 2,4 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, D = 2,4 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.435 Efniskostnaður stálröra, D = 2,6 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, D = 2,6 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.436 Efniskostnaður stálröra, D = 2,8 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, D = 2,8 m.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.44 Stálrör, D ≥ 3,00 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í stálröraræsi, D ≥ 3,00 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir stálrör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.441 Lögn stálröra, D ≥ 3,00 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við lögn stálröraræsa, D ≥ 3,00 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft,

sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir stál-rör.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.442 Efniskostnaður stálröra, D ≥ 3,00 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálröraræsa, D ≥ 3,00 m.

f) Kostnaður miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-rörum.

Mælieining: m

42.5 Stálplöturæsi

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni í stálplöturæsi. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir stálplöturæsi

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-plöturæsum.

Mælieining: m

42.52 Stálplöturæsi, D = 2,01 - 3,00 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við stálplöturæsi, D = 2,01 - 3,00 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir stálplöturæsi.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-plöturæsum.

Mælieining: m

42.521 Lögn stálplöturæsa, D = 2,01 - 3,00 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við lögn stálplöturæsa, D = 2,01 - 3,00 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir stálplöturæsa.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stál-plöturæsum.

Mælieining: m

42.522 Efniskostnaður stálplöturæsa, D = 2,01 - 3,00 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálplöturæsa, D = 2,01 - 3,00 m.

f) Kostnaður miðast við hannaða lengd á frágengnum stálplöturæsum.

Mælieining: m

42.53 Stálplöturæsi, D = 3,01 - 4,00 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við stálplöturæsi, D = 3,01 - 4,00 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir stálplöturæsi.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stálplöturæsum.

Mælieining: m

42.531 Lögn stálplöturæsa, D = 3,01 - 4,00 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við lögn stálplöturæsa, D = 3,01 - 4,00 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir stálplöturæsa.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stálplöturæsum.

Mælieining: m

42.532 Efniskostnaður stálplöturæsa, D = 3,01 - 4,00 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálplöturæsa, D = 3,01 - 4,00 m.

f) Kostnaður miðast við hannaða lengd á frágengnum stálplöturæsum.

Mælieining: m

42.54 Stálplöturæsi, D = 4,01 - 5,00 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við stálplöturæsi, D = 4,01 - 5,00 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir stálplöturæsi.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stálplöturæsum.

Mælieining: m

42.541 Lögn stálplöturæsa, D = 4,01 - 5,00 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við lögn stálplöturæsa, D = 4,01 - 5,00 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir stálplöturæsa.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stálplöturæsum.

Mælieining: m

42.542 Efniskostnaður stálplöturæsa, D = 4,01 - 5,00 m

a) Verkþátturinn innifelur allan efniskostnað stálplöturæsa, D = 4,01 - 5,00 m.

f) Kostnaður miðast við hannaða lengd á frágengnum stálplöturæsum.

Mælieining: m

42.55 Stálplöturæsi, D = 5,01 - 6,00 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við stálplöturæsi, D = 5,01 - 6,00 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir stálplöturæsi.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stálplöturæsum.

Mælieining: m

42.551 Lögn stálplöturæsa, D = 5,01 - 6,00 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við lögn stálplöturæsi, D = 5,01 - 6,00 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir stálplöturæsa.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stálplöturæsum.

Mælieining: m

42.552 Efniskostnaður stálplöturæsa, D = 5,01 - 6,00 m

a) Verkbátturinn innifelur allan efniskostnað stálplöturæsa, D = 5,01 - 6,00 m.

f) Kostnaður miðast við hannaða lengd á frágengnum stálplöturæsum.

Mælieining: m

42.56 Stálplöturæsi, D > 6,00 m

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við stálplöturæsi, D > 6,00 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir stálplöturæsi.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stálplöturæsum.

Mælieining: m

42.561 Lögn stálplöturæsa, D > 6,00 m

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu við lögn stálplöturæsa, D > 6,00 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, flutning röra, samsetningu röra, lögn þeirra, undirstöðu ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir stálplöturæsa.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnum stálplöturæsum.

Mælieining: m

42.562 Efniskostnaður stálplöturæsa, D > 6,00 m

a) Verkbátturinn innifelur allan efniskostnað stálplöturæsa, D > 6,00 m.

f) Kostnaður miðast við hannaða lengd á frágengnum stálplöturæsum.

Mælieining: m

42.7 Endafrágangur

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endufrágang röraræsa eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsaenda.

Mælieining: stk

42.71 Endafrágangur ræsa D ≤ 1,00 m

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endufrágang D ≤ 1,00 m röraræsa, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsaenda.

Mælieining: stk

42.711 Endafrágangur D ≤ 1,00 m með grjót/snidda

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endufrágang D ≤ 1,00 m röraræsa, með grjóthleðslu eða sniddu, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsaenda.

Mælieining: stk

42.712 Endafrágangur D ≤ 1,00 m með steypupokum

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endufrágang D ≤ 1,00 m röraræsa, með steypupokum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsaenda.

Mælieining: stk

42.713 Endafrágangur D ≤ 1,00 m steypfir vængir

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endufrágang D ≤ 1,00 m röraræsa með staðsteiptum eða forsteiptum vængjum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsaenda.

Mælieining: stk

42.7131 Endafrágangur D ≤ 1,00 m steypfir vængir, vinna

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu við endufrágang D ≤ 1,00 m röraræsa með forsteiptum vængjum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsaenda.

Mælieining: stk

42.7132 Endafrágangur D ≤ 1,00 m steypfir vængir, efni

a) Verkbátturinn innifelur allt efni við endufrágang D ≤ 1,00 m röraræsa með forsteiptum vængjum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsaenda.

Mælieining: stk

42.72 Endafrágangur ræsa D 1,01 - 2,00 m

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endafrágang D 1,0 - 2,0 m röraræsa, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.721 Endafrágangur D 1,01 - 2,00 m með grjót/snidda

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endafrágang D 1,0 - 2,0 m röraræsa, með grjóthleðslu eða sniddu, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.722 Endafrágangur D 1,1 - 2,0 m með steypupokum

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endafrágang D 1,0 - 2,0 m röraræsa, með steypupokum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.723 Endafrágangur D 1,1 - 2,0 m steyptir vængir

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endafrágang D 1,0 - 2,0 m röraræsa, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.7231 Endafrágangur D 1,1 - 2,0 m steyptir vængir, vinna

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu við endafrágang D 1,0 - 2,0 m röraræsa með forsteyptum vængjum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.7232 Endafrágangur D 1,1 - 2,0 m steyptir vængir, efni

a) Verkbátturinn innifelur allt efni við endafrágang D 1,0 - 2,0 m röraræsa með forsteyptum vængjum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.73 Endafrágangur ræsa D 2,01 - 3,00 m

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endafrágang D 2,01 - 3,00 m röraræsa, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.731 Endafrágangur D 2,01 - 3,00 m með grjót/snidda

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endafrágang D 2,01 - 3,00 m röraræsa, með grjóthleðslu eða sniddu, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.732 Endafrágangur D 2,01 - 3,00 m með steypupokum

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endafrágang D 2,01 - 3,00 m röraræsa, með steypupokum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.733 Endafrágangur D 2,01 - 3,00 m steyptir vængir

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endafrágang D 2,01 - 3,00 m röraræsa, með staðsteyptum eða forsteyptum vængjum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.7331 Endafrágangur D 2,01 - 3,00 m steyptir vængir, vinna

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu við endafrágang D 2,01 - 3,00 m röraræsa með forsteyptum vængjum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.7332 Endafrágangur D 2,01 - 3,00 m steyptir vængir, efni

a) Verkbátturinn innifelur allt efni við endafrágang D 2,01 - 3,00 m röraræsa með forsteyptum vængjum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.74 Endafrágangur ræsa D 3,01 - 4,00 m

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endafrágang D 3,01 - 4,00 m röraræsa, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.743 Endafrágangur D 3,01 - 4,00 m steyptir vængir

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endafrágang D 3,01 - 4,00 m röraræsa, með staðsteyptum eða forsteyptum vængjum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.7431 Endafrágangur D 3,01 - 4,00 m steyptir vængir, vinna

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu við endafrágang D 3,01 - 4,00 m röraræsa með forsteyptum vængjum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.7432 Endafrágangur D 3,01 - 4,00 m steyptir vængir, efni

a) Verkbátturinn innifelur allt efni við endafrágang D 3,01 - 4,00 m röraræsa með forsteyptum vængjum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.75 Endafrágangur ræsa D 4,01 - 5,00 m

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endafrágang D 4,01 - 5,00 m röraræsa, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.753 Endafrágangur D 4,01 - 5,00 m steyptir vængir

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endafrágang D 4,01 - 5,00 m röraræsa, með staðsteyptum eða forsteyptum vængjum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.7531 Endafrágangur D 4,01 - 5,00 m steyptir vængir, vinna

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu við endafrágang D 4,01 - 5,00 m röraræsa með forsteyptum vængjum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.7532 Endafrágangur D 4,01 - 5,00 m steyptir vængir, efni

a) Verkbátturinn innifelur allt efni við endafrágang D 4,01 - 5,00 m röraræsa með forsteyptum vængjum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.76 Endafrágangur ræsa D 5,01 - 6,00 m

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endafrágang D 5,01 - 6,00 m röraræsa, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.763 Endafrágangur D 5,01 - 6,00 m steyptir vængir

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endafrágang D 5,01 - 6,00 m röraræsa, með staðsteyptum eða forsteyptum vængjum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.7631 Endafrágangur D 5,01 - 6,00 m steyptir vængir, vinna

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu við endafrágang D 5,01 - 6,00 m röraræsa með forsteyptum vængjum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.7632 Endafrágangur D 5,01 - 6,00 m steyptir vængir, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni við endafrágang D 5,01 - 6,00 m röraræsa með forsteyptum vængjum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.77 Endafrágangur ræsa D > 6,00 m

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endafrágang D > 6,00 m röraræsa, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.773 Endafrágangur D > 6,00 m steyptir vængir

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endafrágang D > 6,00 m röraræsa, með staðsteyptum eða forsteyptum vængjum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.7731 Endafrágangur D > 6,00 m steyptir vængir, vinna

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við endafrágang D > 6,00 m röraræsa með forsteyptum vængjum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.7732 Endafrágangur D > 6,00 m steyptir vængir, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni við endafrágang D > 6,00 m röraræsa með forsteyptum vængjum, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna ræsa-enda.

Mælieining: stk

42.78 Endafrágangur ræsa með grjót/steypa

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endafrágang ræsa, með grjóthleðslu og grjótfloór eða steypu eins og mælt er fyrir um. Innifalið er, eftir því sem við á, losun, flokkun, ámokstur, flutningur, röðun og eða allur frágangur eða flutningur steypu eða efnis í steypu, mót og mótauppsláttur, steypustyrktarjárn, járnalögn, frágangur steypu og aðhlúun.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð

Mælieining: HT

42.781 Endafrágangur ræsa, grjót

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endafrágang ræsa, með grjóthleðslu og grjótfloór eins og mælt er fyrir um. Innifalið er losun, flokkun, ámokstur, flutningur, röðun og allur frágangur

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengið rúmmál grjóts.

Mælieining: m³

42.782 Endafrágangur ræsa, steypa

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við endafrágang ræsa, með steinsteypu á þann hátt sem mælt er fyrir um. Innifalið er flutningur steypu eða efnis í steypu, mót og mótauppsláttur, steypustyrktarjárn, járna-lögn, frágangur steypu og aðhlúun.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengið rúmmál steypa.

Mælieining: m³

43. Steinsteyptr bogaræsi og rennur

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við byggingu og endafrágang steinsteyptra bogaræsa og renna með þeim hætti og á þeim stað sem mælt er fyrir um. Innifalinn er kostnaður við gröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur og flutning í haug eða fyllingu, ásamt frágangi og hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, svo og lögn og þjöppun fyllingar um og yfir ræsið.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnu ræsi.

Mælieining: m

43.2 Steypt bogaræsi

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við byggingu og endafrágang steinsteyptra bogaræsa með þeim hætti og á þeim stað sem mælt er fyrir um. Innifalinn er kostnaður við gröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur og flutning í haug eða fyllingu, ásamt frágangi og hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, svo og lögn og þjöppun fyllingar um og yfir ræsið.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á frágengnu bogaræsi.

Mælieining: m

44. Jarðvatnslagnir

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við lögn og frágang lagna fyrir jarðvatn. Innifalinn er kostnaður við rör, flutning þeirra, lögn og tengingu við brunna, eða aðra stofna, jarðvatnsdúk, lagningu hans, sandfyllingu undir rör og sand- eða malarfyllingu kringum og yfir rörin ásamt þjöppun fyllingarinnar.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd jarðvatnslagna.

Mælieining: m

45. Ofanvatnsræsi og vatnsveituleiðslur

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við lagnir fyrir ofanvatn og kalt neysluvatn þ.m.t. rör, sandskiljur, niðurföll, ristar, brunna, stiga, brunnlök og brunnuindirstöður, rörtengi og loka eins og mælt er fyrir um. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, fleygun, hreinsun, ámokstur og flutning á geymslustað eða í fyllingu ásamt frágangi og hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, rör, rör-alögn, undirstöður og lögn og þjöppun fyllingar um og yfir rör. Einnig er innifalinn lekaprófun ef hennar er krafist í sérverklýsingu.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd lagna.

Mælieining: m

45.1 Gröftur lagnaskurða

a) Verkþátturinn innifelur gröft á skurðum fyrir ofanvatnsræsum og vatnsveituleiðslum samkvæmt fyrirmælum. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, ámokstur og flutning á geymslustað eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum skurði.

Mælieining: m

45.11 Gröftur lagnaskurða, skurðdýpt < 1,0 m

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við sprengingu bergs í lagnaskurðum allt að 0,5 m djúpu. Kostnaður þessi kemur til viðbótar við gröft lagnaskurðar (gröft efnisins eftir að það hefur verið losað með sprengingu) en sá kostnaður er færður með verkþætti 45.1.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum skurði.

Mælieining: m

45.12 Gröftur lagnaskurða, skurðdýpt 1,0 - 2,0 m

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við sprengingu bergs í lagnaskurðum, þar sem sprenging er 0,5 - 1,0 m djúp. Kostnaður þessi kemur til viðbótar við gröft lagnaskurðar (gröft efnisins eftir að það hefur verið losað

flutning á geymslustað eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum skurði.

Mælieining: m

45.13 Gröftur lagnaskurða, skurðdýpt 2,0 - 3,0 m

a) Verkþátturinn innifelur gröft á skurðum fyrir ofanvatnsræsum og vatnsveituleiðslum þar sem skurðdýpt er 2,0 - 3,0 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, ámokstur og flutning á geymslustað eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum skurði.

Mælieining: m

45.14 Gröftur lagnaskurða, skurðdýpt > 3,0 m

a) Verkþátturinn innifelur gröft á skurðum fyrir ofanvatnsræsum og vatnsveituleiðslum þar sem skurðdýpt er > 3,0 m. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, ámokstur og flutning á geymslustað eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum skurði.

Mælieining: m

45.2 Sprenging í lagnaskurðum

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við sprengingu bergs í lagnaskurðum. Kostnaður þessi kemur til viðbótar við gröft lagnaskurðar (gröft efnisins eftir að það hefur verið losað með sprengingu) en sá kostnaður er færður með verkþætti 45.1.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum skurði, sem sprengdur er.

Mælieining: m

45.21 Skurðsprenging bergdýpt < 0,5 m

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við sprengingu bergs í lagnaskurðum allt að 0,5 m djúpu. Kostnaður þessi kemur til viðbótar við gröft lagnaskurðar (gröft efnisins eftir að það hefur verið losað með sprengingu) en sá kostnaður er færður með verkþætti 45.1.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum skurði, sem sprengdur er.

Mælieining: m

45.22 Skurðsprenging bergdýpt 0,5 - 1,0 m

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við sprengingu bergs í lagnaskurðum, þar sem sprenging er 0,5 - 1,0 m djúp. Kostnaður þessi kemur til viðbótar við gröft lagnaskurðar (gröft efnisins eftir að það hefur verið losað

með sprengingu) en sá kostnaður er færður með verkþætti 45.1.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum skurði, sem sprengdur er.

Mælieining: m

45.23 Skurðsprenging bergdýpt 1,0 - 1,5 m

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við sprengingu bergs í lagnaskurðum, þar sem sprenging er 1,0 - 1,5 m djúp. Kostnaður þessi kemur til viðbótar við gröft lagnaskurðar (gröft efnisins eftir að það hefur verið losað með sprengingu) en sá kostnaður er færður með verkþætti 45.1.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum skurði, sem sprengdur er.

Mælieining: m

45.24 Skurðsprenging bergdýpt 1,5 - 2,0 m

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við sprengingu bergs í lagnaskurðum, þar sem sprenging er 1,5 - 2,0 m djúp. Kostnaður þessi kemur til viðbótar við gröft lagnaskurðar (gröft efnisins eftir að það hefur verið losað með sprengingu) en sá kostnaður er færður með verkþætti 45.1.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum skurði, sem sprengdur er.

Mælieining: m

45.25 Skurðsprenging bergdýpt > 2,0 m

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við sprengingu bergs í lagnaskurðum, þar sem sprenging er > 2,0 m djúp. Kostnaður þessi kemur til viðbótar við gröft lagnaskurðar (gröft efnisins eftir að það hefur verið losað með sprengingu) en sá kostnaður er færður með verkþætti 45.1.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum skurði, sem sprengdur er.

Mælieining: m

45.3 Fleygun í lagnaskurðum

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við fleygun bergs í lagnaskurðum. Kostnaður þessi kemur til viðbótar við gröft lagnaskurðar (gröft efnisins eftir að það hefur verið losað með fleygun) en sá kostnaður er færður með verkþætti 45.1.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum skurði, sem fleygaður er.

Mælieining: m

45.31 Fleygun bergdýpt < 0,5 m

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við fleygun bergs í lagnaskurðum allt að 0,5 m djúpu. Kostnaður þessi kemur til viðbótar við gröft lagnaskurðar (gröft efnisins eftir að það hefur verið losað með fleygun) en sá kostnaður er færður með verkþætti 45.1.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum skurði, sem fleygaður er.

Mælieining: m

45.32 Fleygun bergdýpt 0,5 - 1,0 m

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við fleygun bergs í lagnaskurðum, þar sem fleygun er 0,5 - 1,0 m djúp. Kostnaður þessi kemur til viðbótar við gröft lagnaskurðar (gröft efnisins eftir að það hefur verið losað með fleygun) en sá kostnaður er færður með verkþætti 45.1.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á fullgerðum skurði, sem fleygaður er.

Mælieining: m

45.4 Ofanvatnsræsi, rör og röralögn

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við lögn og frágang lagna fyrir yfirborðsvatn. Innifalinn er kostnaður við rör, flutning þeirra, lögn og tengingu við brunna, eða aðra stofna, sandfyllingu undir rör og sand- eða malarfyllingu kringum og yfir rörin ásamt þjöppun fyllingarinnar.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd frágenginna lagna.

Mælieining: m

45.41 Ofanvatnsræsi, rör og röralögn D < 120 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við lögn og frágang lagna fyrir yfirborðsvatn, með D < 120 mm rörastærð. Innifalinn er kostnaður við rör, flutning þeirra, lögn og tengingu við brunna, eða aðra stofna, sandfyllingu undir rör og sand- eða malarfyllingu kringum og yfir rörin ásamt þjöppun fyllingarinnar.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd frágenginna lagna.

Mælieining: m

45.42 Ofanvatnsræsi, rör og röralögn D = 120 - 300 mm

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við lögn og frágang lagna fyrir yfirborðsvatn, með D = 120 - 300 mm rörastærð. Innifalinn er kostnaður við rör, flutning þeirra, lögn og tengingu við brunna, eða aðra stofna, sandfyllingu undir rör og sand- eða malarfyllingu kringum og yfir rörin ásamt þjöppun fyllingarinnar.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd frágenginna lagna.

Mælieining: m

45.43 Ofanvatnsræsi, rör og röralögn D = 301 - 600 mm

a) Verkpátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við lögn og frágang lagna fyrir yfirborðsvatn, með D = 301 - 600 mm rörastærð. Innifalinn er kostnaður við rör, flutning þeirra, lögn og tengingu við brunna, eða aðra stofna, sandfyllingu undir rör og sand- eða malarfyllingu kringum og yfir rörin ásamt þjöppun fyllingarinnar.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd frágenginna lagna.

Mælieining: m

45.44 Ofanvatnsræsi, rör og röralögn D = 601 - 1000 mm

a) Verkpátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við lögn og frágang lagna fyrir yfirborðsvatn, með D = 601 - 1000 mm rörastærð. Innifalinn er kostnaður við rör, flutning þeirra, lögn og tengingu við brunna, eða aðra stofna, sandfyllingu undir rör og sand- eða malarfyllingu kringum og yfir rörin ásamt þjöppun fyllingarinnar.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd frágenginna lagna.

Mælieining: m

45.45 Ofanvatnsræsi, rör og röralögn D > 1000 mm

a) Verkpátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við lögn og frágang lagna fyrir yfirborðsvatn, með D > 1000 mm rörastærð. Innifalinn er kostnaður við rör, flutning þeirra, lögn og tengingu við brunna, eða aðra stofna, sandfyllingu undir rör og sand- eða malarfyllingu kringum og yfir rörin ásamt þjöppun fyllingarinnar.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd frágenginna lagna.

Mælieining: m

45.5 Brunnar

a) Verkpátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð brunna af þeirri gerð og á þann hátt sem mælt er fyrir um. Innifalið er efni í brunna og brunnlök, flutningur efnis, steypa og öll vinna við gerð og frágang brunna.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna brunna.

Mælieining: stk

45.51 Brunnar, D = 0,4 m

a) Verkpátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð brunna með þvermál 0,4 m. Innifalið er efni í brunna og brunnlök, flutningur efnis, steypa og öll vinna við gerð og frágang brunna.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna brunna.

Mælieining: stk

45.511 Brunnar, D = 0,4 m, hæð < 1,0 m

a) Verkpátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð brunna með þvermál 0,4 m og hæð allt að 1,0 m. Innifalið er efni í brunna og brunnlök, flutningur efnis, steypa og öll vinna við gerð og frágang brunna.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna brunna.

Mælieining: stk

45.512 Brunnar, D = 0,4 m, hæð 1,0 - 1,5 m

a) Verkpátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð brunna með þvermál 0,4 m og hæð 1,0 - 1,5 m. Innifalið er efni í brunna og brunnlök, flutningur efnis, steypa og öll vinna við gerð og frágang brunna.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna brunna.

Mælieining: stk

45.513 Brunnar, D = 0,4 m, hæð 1,5 - 2,0 m

a) Verkpátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð brunna með þvermál 0,4 m og hæð 1,5 - 2,0 m. Innifalið er efni í brunna og brunnlök, flutningur efnis, steypa og öll vinna við gerð og frágang brunna.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna brunna.

Mælieining: stk

45.52 Brunnar, D = 0,6 m

a) Verkpátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð brunna með þvermál 0,6 m. Innifalið er efni í brunna og brunnlök, flutningur efnis, steypa og öll vinna við gerð og frágang brunna.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna brunna.

Mælieining: stk

45.521 Brunnar, D = 0,6 m, hæð < 1,0 m

a) Verkpátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð brunna með þvermál 0,6 m og hæð allt að 1,0 m. Innifalið er efni í brunna og brunnlök, flutningur efnis, steypa og öll vinna við gerð og frágang brunna.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna brunna.

Mælieining: stk

45.522 Brunnar, D = 0,6 m, hæð 1,0 - 1,5 m

a) Verkpátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð brunna með þvermál 0,6 m og hæð 1,0 - 1,5 m. Innifalið er efni í brunna og brunnlök, flutningur efnis, steypa og öll vinna við gerð og frágang brunna.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna brunna.

Mælieining: stk

45.523 Brunnar, D = 0,6 m, hæð 1,5 - 2,0 m

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð brunna með þvermál 0,6 m og hæð 1,5 - 2,0 m. Innifalið er efni í brunna og brunnlok, flutningur efnis, steypa og öll vinna við gerð og frágang brunna.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna brunna.

Mælieining: stk

45.53 Brunnar, D = 1,0 m

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð brunna með þvermál 1,0 m. Innifalið er efni í brunna og brunnlok, flutningur efnis, steypa og öll vinna við gerð og frágang brunna.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna brunna.

Mælieining: stk

45.531 Brunnar, D = 1,0 m, hæð < 1,0 m

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð brunna með þvermál 1,0 m og hæð allt að 1,0 m. Innifalið er efni í brunna og brunnlok, flutningur efnis, steypa og öll vinna við gerð og frágang brunna.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna brunna.

Mælieining: stk

45.532 Brunnar, D = 1,0 m, hæð 1,0 - 1,5 m

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð brunna með þvermál 1,0 m og hæð 1,0 - 1,5 m. Innifalið er efni í brunna og brunnlok, flutningur efnis, steypa og öll vinna við gerð og frágang brunna.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna brunna.

Mælieining: stk

45.533 Brunnar, D = 1,0 m, hæð 1,5 - 2,0 m

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð brunna með þvermál 1,0 m og hæð 1,5 - 2,0 m. Innifalið er efni í brunna og brunnlok, flutningur efnis, steypa og öll vinna við gerð og frágang brunna.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna brunna.

Mælieining: stk

45.534 Brunnar, D = 1,0 m, hæð 2,0 - 2,5 m

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð brunna með þvermál 1,0 m og hæð 2,0 - 2,5 m. Innifalið er

efni í brunna og brunnlok, flutningur efnis, steypa og öll vinna við gerð og frágang brunna.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna brunna.

Mælieining: stk

45.535 Brunnar, D = 1,0 m, hæð 2,5 - 3,0 m

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð brunna með þvermál 1,0 m og hæð 2,5 - 3,0 m. Innifalið er efni í brunna og brunnlok, flutningur efnis, steypa og öll vinna við gerð og frágang brunna.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna brunna.

Mælieining: stk

45.536 Brunnar, D = 1,0 m, hæð > 3,0 m

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð brunna með þvermál 1,0 m og hæð > 3,0 m. Innifalið er efni í brunna og brunnlok, flutningur efnis, steypa og öll vinna við gerð og frágang brunna.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna brunna.

Mælieining: stk

45.54 Breyting á hæð brunna

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við breytingu á hæð brunna í samræmi við breytta hæð yfirborðs og samkvæmt fyrirmælum. Innifalið er efni til breytingar á hæð, flutningur efnis og öll vinna við frágang brunna eftir breytingu á hæð.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda breyttra brunna.

Mælieining: stk

45.6 Niðurföll

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð niðurfalla í akbraut eða utan akbrautar á þeim stað og á þann hátt sem mælt er fyrir um. Innifalið er allt efni svo sem ristar, niðurfallsbrunnar og leiðslur frá brunni til götuholræsis, flutningur efnis, uppsetning brunna, fylling að þeim og allur frágangur, frágangur niðurfallsrista, gröftur fyrir leiðslum, söndun undir og umhverfis rör, lögn röra, tenging við götuholræsi og niðurfallsbrunna og fylling í skurði. Sprengingar reiknast samkvæmt verkþætti 45.2 og fleygun samkvæmt verkþætti 45.3.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna niðurfalla.

Mælieining: stk

45.61 Niðurfallsbrunnar og ristar

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð niðurfallsbrunna í akbraut eða utan akbrautar á þeim stað og á þann hátt sem mælt er fyrir um. Innifalið er allt efni

svo sem ristar og niðurfallsbrunnar, flutningur efnis, uppsetning brunna, fylling að þeim og allur frágangur, frágangur niðurfallsrista og fylling í skurði.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna niðurfallsbrunna

Mælieining: stk

45.62 Hliðarniðurföll

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð hliðarniðurfalla á þeim stað og á þann hátt sem mælt er fyrir um. Innifalið er allt efni svo sem ristar og leiðslur frá niðurfalli að brunni, flutningur efnis, frágangur niðurfallsrista, gröftur fyrir leiðslum, söndun undir og umhverfis rör, lögn röra, tenging við niðurfallsbrunna og fylling í skurði. Sprengingar reiknast samkvæmt verkþætti 45.2 og fleygun samkvæmt verkþætti 45.3.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda frágenginna hliðarniðurfalla.

Mælieining: stk

45.63 Tengilagnir

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð tengilagna á þann hátt sem mælt er fyrir um. Innifalið er allt efni, flutningur efnis, gröftur fyrir leiðslum, söndun undir og umhverfis rör, lögn röra, tenging við götuhlræsi og fylling í skurði. Sprengingar reiknast samkvæmt verkþætti 45.2 og fleygun samkvæmt verkþætti 45.3.

f) Uppgjör miðast við lengd hannaðrar frágenginnar tengilagnar.

Mælieining: m

45.64 Breyting á hæð niðurfalla

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við breytingu á hæð niðurfalla í samræmi við breytta hæð yfirborðs og samkvæmt fyrirmælum. Innifalið er efni til breytingar á hæð, flutningur efnis og öll vinna við frágang niðurfalla eftir breytingu á hæð.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda breyttra niðurfalla.

Mælieining: stk

45.68 Grjótsselgur

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við grjótsselg. Innifalið er gröftur, flutningur efnis, grjót, jarðvegsdúkur ásamt frágangi og fylling. Sprengingar reiknast samkvæmt verkþætti 45.2 og fleygun samkvæmt verkþætti 45.3.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fjölda grjótsselgja

Mælieining: stk

45.7 Vatnsveituleiðslur, lagning röra

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við lagningu röra fyrir kalt neysluvatn. Innifalinn er kostnaður við rör, flutning þeirra, lögn og tengingu við aðrar leiðslur, sandfyllingu undir rör og sand- eða malarfyllingu kringum og yfir rörin ásamt þjöppun fyllingarinnar.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd lagna.

Mælieining: m

45.71 Vatnsveituleiðslur, lagning röra

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við lagningu röra fyrir kalt neysluvatn. Innifalinn er kostnaður við rör, flutning þeirra, lögn og tengingu við aðrar leiðslur, sandfyllingu undir rör og sand- eða malarfyllingu kringum og yfir rörin ásamt þjöppun fyllingarinnar.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd lagna.

Mælieining: m

45.72 Hitaveituleiðslur, lagning röra

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við lagningu röra fyrir heitt neysluvatn. Innifalinn er kostnaður við rör, flutning þeirra, lögn og tengingu við aðrar leiðslur, sandfyllingu undir rör og sand- eða malarfyllingu kringum og yfir rörin ásamt þjöppun fyllingarinnar.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd lagna.

Mælieining: m

45.75 Snjóbræðslulagnir

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við lagningu snjóbræðslulagna. Innifalinn er kostnaður við rör, flutning þeirra, lögn og tengingu við aðrar leiðslur, sandfyllingu undir rör og sand- eða malarfyllingu kringum og yfir rörin ásamt þjöppun.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágenginn flöt.

Mælieining: m²

45.8 Fylling í skurði

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við fyllingu í lagnaskurði. Innifalið er útvegur efnis ef því er að skipta, ámokstur, flutningur, niðurlögn og þjöppun samkvæmt fyrirmælum.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd á fylltum skurði.

Mælieining: m

Mælieining: m

47. Gerð undirganga

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð undirganga í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er allt efni í undirgöngin, flutningur þess, gerð undirganga, gröftur, fylling undir og umhverfis göng, gangstígur í göngunum, nauðsynleg ofanvatnsræsi og allur frágangur þar með talinn frágangur vegfláa umhverfis gangaenda.

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna undirganga.

Mælieining: stk

47.1 Undirgöng úr heitgalvanhúðuðum báruplötum

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð undirganga í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er allt efni í undirgöngin, flutningur þess, gerð undirganga, gröftur, fylling undir og umhverfis göng, gangstígur í göngunum, nauðsynleg ofanvatnsræsi og allur frágangur þar með talinn frágangur vegfláa umhverfis gangaenda.

f) Uppgjör miðast við fjölda frágenginna undirganga.

Mælieining: stk

48. Viðhald ræsa, yfirborðs- og jarðvatnslagna

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við viðhald ræsa, yfirborðs og jarðvatnslagna.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

48.2 Upptekt gamalla ræsa

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við upptekt gamalla ræsa svo sem gröft, fyllingu í skurði og frágang.

f) Uppgjör miðast við fjölda upptekinna ræsa.

Mælieining: stk

48.6 Lenging ræsa

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allt efni við lengingu ræsa samkvæmt fyrirmælum. Innifalinn er kostnaður við uppgröft, sprengingar, hreinsun, ámokstur, flutning, og frágang á geymslustað, eða í fyllingu ásamt hugsanlegri þjöppun á uppgreftrinum, ræsaefni, flutning ræsaefnisins, ræsamsetningu, ræsalögn, undirstöðu og endafrágang ásamt gerð og þjöppun fyllingar um og yfir ræsi.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd lengingar.

Mælieining: m

48.7 Viðgerðir á ræsum

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við viðgerðir á ræsum.

f) Uppgjör miðast við fjölda viðgerðra ræsa.

Mælieining: stk

48.75 Styrking lagna

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við styrkingu lagna.

f) Uppgjör miðast við hannaða lengd styrktrar lagnar.

Mælieining: m