

3.	Undirbygging.....	1
31.	Hreinsun og jöfnun yfirborðs undirstöðu.....	1
31.1	Hreinsun yfirborðs undirstöðu.....	1
31.2	Jöfnun yfirborðs undirstöðu.....	1
33.	Fyllingar.....	1
33.1	Fyllingarefni úr skeringum.....	1
33.11	Akstur úr skeringum í laus jarðlög.....	1
33.111	Undirbúningur undirstöðu.....	1
33.112	Losun fyllingarefnis.....	1
33.113	Ámokstur, akstur, tippur og þjöppun.....	1
33.12	Ýting úr skeringum í laus jarðlög.....	1
33.13	Fyllingarefni flutt með hjólaskóflu.....	2
33.14	Fyllingarefni úr bergskeringum.....	2
33.2	Fyllingarefni úr námum.....	2
33.21	Fyllingarefni úr námum í laus jarðlög.....	2
33.211	Undirbúningur undirstöðu.....	2
33.212	Losun og haugsetning fyllingarefna.....	2
33.213	Ámokstur, akstur, tippur, þjöppun.....	2
33.25	Fylling, ýtt úr hliðarnámum.....	2
33.26	Fyllingarefni úr námu með hjólaskóflu.....	2
33.27	Fyllingarefni úr grjótnámi.....	2
33.29	Hreinsun ofan af námum.....	3
34.	Fláafleygar.....	3
34.1	Fláafleygar, efni úr skeringum.....	3
34.11	Fláafleygar, efni ýtt úr skeringum.....	3
34.12	Fláafleygar, efni ekið úr skeringum.....	3
34.14	Fláafleygar, efni flutt með hjólaskóflu úr skeringum.....	3
34.16	Fláafleygar úr skurðuppgreftri.....	3
34.2	Fláafleygar, efni úr námum.....	3
34.21	Fláafleygar efni ýtt úr hliðarnámum.....	3
34.22	Fláafleygar, efni ekið úr námum.....	3
34.24	Fláafleygar, efni flutt úr námum með hjóla-skóflu.....	3
35.	Aðgerðir vegna sigs, farg.....	3
35.1	Sigmælingar.....	4
35.11	Mælingar með sigrörum.....	4
35.111	Niðursetning sigröra.....	4
35.12	Mælingar með sigplötum.....	4
36.	Fylling að steinsteiptum mannvirkjum.....	4
38.	Efni til annarra nota.....	4
38.1	Hliðarfyllingar.....	4
38.2	Hljóðdeyfigarðar.....	4
38.3	Umframefni úr skeringum.....	4



### 3. Undirbygging

#### 31. Hreinsun og jöfnun yfirborðs undirstöðu

a) Verkþátturinn innifelur hreinsun og jöfnun yfirborðs undirstöðu, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannað flatarmál yfirborðs undirstöðu, sem hreinsað er og jafnað á fullnægjandi hátt samkvæmt framanskráðu.

Mælieining: m2

##### 31.1 Hreinsun yfirborðs undirstöðu

a) Verkþátturinn innifelur hreinsun yfirborðs undirstöðu, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannað flatarmál yfirborðs undirstöðu, sem hreinsað er á fullnægjandi hátt samkvæmt framanskráðu.

Mælieining: m2

##### 31.2 Jöfnun yfirborðs undirstöðu

a) Verkþátturinn innifelur jöfnun yfirborðs undirstöðu, eins og mælt er fyrir um.

f) Uppgjör miðast við hannað flatarmál yfirborðs undirstöðu, sem sléttað er á fullnægjandi hátt samkvæmt framanskráðu.

Mælieining: m2

### 33. Fyllingar

a) Verkþátturinn innifelur nauðsynlegan undirbúning undirstöðu, þar með talda stöllum, losun efnis (nema ef um berg er að ræða), ofanafýtingu, afstíflu, styrkingu og yfirbyggingu, vatnsvarnir, haugsetningu, ámokstur og flutning efnis úr námum eða skeringum, útlögn, gerð fyllingar, þjökkun, þurrkun og vökvun í samræmi við kröfur og frágang yfirborðs undirbyggingar.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í vegfyllingu.

Mælieining: m3

#### 33.1 Fyllingarefni úr skeringum

a) Verkþátturinn innifelur nauðsynlegan undirbúning undirstöðu, þar með talda stöllum, losun efnis (nema ef um berg er að ræða), ofanafýtingu, afstíflu, styrkingu og yfirbyggingu, vatnsvarnir, haugsetningu, ámokstur og flutning efnis úr skeringum, útlögn, gerð fyllingar, þjökkun, þurrkun og vökvun í samræmi við kröfur og frágang yfirborðs undirbyggingar.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í vegfyllingu.

Mælieining: m3

#### 33.11 Akstur úr skeringum í laus jarðlög

a) Verkþátturinn innifelur nauðsynlegan undirbúning undirstöðu, þar með talda stöllum, losun efnis (nema ef um berg er að ræða), ofanafýtingu, afstíflu, styrkingu og yfirbyggingu, vatnsvarnir, haugsetningu, ámokstur og akstur efnis úr skeringum, útlögn, gerð fyllingar, þjökkun, þurrkun og vökvun í samræmi við kröfur og frágang yfirborðs undirbyggingar

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í vegfyllingu.

Mælieining: m3

#### 33.111 Undirbúningur undirstöðu

a) Verkþátturinn innifelur nauðsynlegan undirbúning undirstöðu vegfyllingar, þar með talda stöllum.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 33.112 Losun fyllingarefnis

a) Verkþátturinn innifelur losun fyllingarefnis úr skeringum, (nema ef um berg er að ræða), ofanafýtingu, afstíflu, styrkingu og yfirbyggingu, vatnsvarnir, haugsetningu.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í vegfyllingu.

Mælieining: m3

#### 33.113 Ámokstur, akstur, tippur og þjökkun.

a) Verkþátturinn innifelur ámokstur, akstur, tippun, og þjökkun fyllingarefnis úr skeringum, þ.m.t. útlögn, gerð fyllingar, þurrkun og vökvun í samræmi við kröfur og frágang yfirborðs undirbyggingar

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í vegfyllingu.

Mælieining: m3

#### 33.12 Ýting úr skeringum í laus jarðlög

a) Verkþátturinn innifelur nauðsynlegan undirbúning undirstöðu, þar með talda stöllum, losun efnis (nema ef um berg er að ræða), ofanafýtingu, afstíflu, styrkingu og yfirbyggingu, vatnsvarnir, haugsetningu, ýtingu efnis úr skeringum, útlögn, gerð fyllingar, þjökkun, þurrkun og vökvun í samræmi við kröfur og frágang yfirborðs undirbyggingar

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í vegfyllingu.

Mælieining: m3

**33.13 Fyllingarefni flutt með hjólaskóflu**

a) Verkþátturinn innifelur nauðsynlegan undirbúning undirstöðu, þar með talda stöllum, losun efnis (nema ef um berg er að ræða), ofanafýtingu, afstíftingu, styrkingu og yfirbyggingu, vatnsvarnir, haugsetningu, flutning fyllingarefnis úr skeringum með hjólaskóflu, útlögn, gerð fyllingar, þjöppun, þurrkun og vökvun í samræmi við kröfur og frágang yfirborðs undirbyggingar.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í vegfyllingu.

Mælieining: m3

**33.14 Fyllingarefni úr bergskeringum**

a) Verkþátturinn innifelur nauðsynlegan undirbúning undirstöðu, þar með talda stöllum, flutning fyllingarefnis úr bergskeringum, útlögn, gerð fyllingar, þjöppun, þurrkun og vökvun í samræmi við kröfur og frágang yfirborðs undirbyggingar

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í vegfyllingu.

Mælieining: m3

**33.2 Fyllingarefni úr námum**

a) Verkþátturinn innifelur losun efnis (nema ef um berg er að ræða), afstíftingu, vatnsvarnir, ofanafýtingu, haugsetningu, ámokstur og flutning efnis úr námu í fyllingu, nauðsynlegan undirbúning undirstöðu, gerð fyllingar, þjöppun, þurrkun og vökvun í samræmi við kröfur og frágang yfirborðs undirbyggingar.

f) Magn til uppgjors miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í vegfyllingu.

Mælieining: m3

**33.21 Fyllingarefni úr námum í laus jarðlög**

a) Verkþátturinn innifelur losun efnis, afstíftingu, vatnsvarnir, ofanafýtingu, haugsetningu, ámokstur og flutning efnis úr námu í laus jarðlög í fyllingu, nauðsynlegan undirbúning undirstöðu, gerð fyllingar, þjöppun, þurrkun og vökvun í samræmi við kröfur og frágang yfirborðs undirbyggingar.

f) Magn til uppgjors miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í vegfyllingu.

Mælieining: m3

**33.211 Undirbúningur undirstöðu**

a) Verkþátturinn innifelur nauðsynlegan undirbúning undirstöðu vegfyllingar, þar með talda stöllum.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

**33.212 Losun og haugsetning fyllingarefna**

a) Verkþátturinn innifelur losun efnis úr námu í laus jarðlög, afstíftingu, vatnsvarnir, ofanafýtingu og haugsetningu.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í vegfyllingu

Mælieining: m3

**33.213 Ámokstur, akstur, tippur, þjöppun**

a) Verkþátturinn innifelur ámokstur, akstur, tippun, og þjöppun fyllingarefnis úr námum í laus jarðlög, þ.m.t. útlögn, gerð fyllingar, þurrkun og vökvun í samræmi við kröfur og frágang yfirborðs undirbyggingar

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í vegfyllingu.

Mælieining: m3

**33.25 Fylling, ýtt úr hliðarnámum**

a) Verkþátturinn innifelur ýtingu á fyllingarefni úr hliðarnámu, þ.m.t. ofanafýtingu, afstíftingu, styrkingu og yfirbyggingu, vatnsvarnir og haugsetningu, útlögn, gerð fyllingar, þjöppun, þurrkun og vökvun í samræmi við kröfur og frágang yfirborðs undirbyggingar

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í vegfyllingu.

Mælieining: m3

**33.26 Fyllingarefni úr námu með hjólaskóflu**

a) Verkþátturinn innifelur flutning á fyllingarefni úr hliðarnámu með hjólaskóflu, þ.m.t. ofanafýtingu, afstíftingu, styrkingu og yfirbyggingu, vatnsvarnir og haugsetningu, útlögn, gerð fyllingar, þjöppun, þurrkun og vökvun í samræmi við kröfur og frágang yfirborðs undirbyggingar

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í vegfyllingu.

Mælieining: m3

**33.27 Fyllingarefni úr grjótnámi**

a) Verkþátturinn innifelur ámokstur og flutning efnis úr grjótnám í fyllingu, nauðsynlegan undirbúning undirstöðu, gerð fyllingar, þjöppun, í samræmi við kröfur og frágang yfirborðs undirbyggingar.

f) Magn til uppgjors miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í vegfyllingu.

Mælieining: m3

**33.29 Hreinsun ofan af námum**

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við ofanafýtingu og hreinsun ofan af námum, flutning efnis af námasvæði og frágang þess efnis á losunarstað.

f) Uppgjör miðast við hreinsað flatarmál.

Mælieining: m<sup>2</sup>

**34. Fláafleygar**

a) Verkþátturinn innifelur útgröft, geymslu, afstífungu, vatnsvarnir, ámokstur, flutning, jöfnun og þjöppun efnis í fláafleyga.

f) Magn til uppgjörs miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í fláafleygum.

Mælieining: m<sup>3</sup>

**34.1 Fláafleygar, efni úr skeringum**

a) Verkþátturinn innifelur útgröft, geymslu, afstífungu, vatnsvarnir, ámokstur, flutning, jöfnun og þjöppun efnis úr skeringum í fláafleyga.

f) Magn til uppgjörs miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í fláafleygum.

Mælieining: m<sup>3</sup>

**34.11 Fláafleygar, efni ýtt úr skeringum**

a) Verkþátturinn innifelur útgröft, geymslu, afstífungu, vatnsvarnir, ýtingu, jöfnun og þjöppun efnis úr skeringum í fláafleyga.

f) Magn til uppgjörs miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í fláafleygum.

Mælieining: m<sup>3</sup>

**34.12 Fláafleygar, efni ekið úr skeringum**

a) Verkþátturinn innifelur útgröft, geymslu, afstífungu, vatnsvarnir, ámokstur, akstur, jöfnun og þjöppun efnis úr skeringum í fláafleyga.

f) Magn til uppgjörs miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í fláafleygum.

Mælieining: m<sup>3</sup>

**34.14 Fláafleygar, efni flutt með hjólaskóflu úr skeringum**

a) Verkþátturinn innifelur útgröft, geymslu, afstífungu, vatnsvarnir, flutning með hjólaskóflu, jöfnun og þjöppun efnis úr skeringum í fláafleyga.

f) Magn til uppgjörs miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í fláafleygum.

Mælieining: m<sup>3</sup>

**34.16 Fláafleygar úr skurðuppgreftri**

a) Verkþátturinn innifelur uppgröft, geymslu, afstífungu, vatnsvarnir, ámokstur, flutning, jöfnun og þjöppun efnis úr skurði í fláafleyga.

f) Magn til uppgjörs miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í fláafleygum.

Mælieining: m<sup>3</sup>

**34.2 Fláafleygar, efni úr námum**

a) Verkþátturinn innifelur útgröft, geymslu, afstífungu, vatnsvarnir, ámokstur, flutning efnis, jöfnun og þjöppun efnis úr námum í fláafleyga.

f) Magn til uppgjörs miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í fláafleygum.

Mælieining: m<sup>3</sup>

**34.21 Fláafleygar efni ýtt úr hliðarnámum**

a) Verkþátturinn innifelur útgröft, geymslu, afstífungu, vatnsvarnir, ýtingu efnis, jöfnun og þjöppun efnis úr hliðarnámum í fláafleyga.

f) Magn til uppgjörs miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í fláafleygum.

Mælieining: m<sup>3</sup>

**34.22 Fláafleygar, efni ekið úr námum**

a) Verkþátturinn innifelur útgröft, geymslu, afstífungu, vatnsvarnir, ámokstur, akstur, jöfnun og þjöppun efnis úr námum í fláafleyga.

f) Magn til uppgjörs miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í fláafleygum.

Mælieining: m<sup>3</sup>

**34.24 Fláafleygar, efni flutt úr námum með hjólaskóflu**

a) Verkþátturinn innifelur útgröft, geymslu, afstífungu, vatnsvarnir, flutning efnis með hjólaskóflu, jöfnun og þjöppun efnis úr námum í fláafleyga.

f) Magn til uppgjörs miðast við hannað frágengið rúmmál efnis í fláafleygum.

Mælieining: m<sup>3</sup>

**35. Aðgerðir vegna sigs, farg**

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu, sem nauðsynleg er við efni sem notað er sem farg á veginn til að flýta sigi hans. Innifalinn er vinna við öflun efnis, aðflutning, frágang á vegi, brottflutning efnis og frágang.

f) Magn til uppgjörs er rúmmál frágengins efnis (fargs) sem fjarlægð er af veginum.

Mælieining: m<sup>3</sup>

### 35.1 Sigmælingar

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað og alla vinnu við mælingar á sigi, þ.m.t. efniskostnaður sigröra og sigplatna og kostnaður við frágang og uppteikt þeirra.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

### 35.11 Mælingar með sigrörum

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við sigmælingar með sigrörum.

f) Uppgjör miðast við fjölda sigröra.

Mælieining: stk

### 35.111 Niðursetning sigröra

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við niðursetningu sigröra.

f) Uppgjör miðast við fjölda sigröra.

Mælieining: stk

### 35.12 Mælingar með sigplötum

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við sigmælingar með sigplötum.

f) Uppgjör miðast við fjölda sigplatna.

Mælieining: stk

### 36. Fylling að steinsteyptum mannvirkjum

a) Verkþátturinn innifelur öflun fyllingarefnis, ámokstur, flutning, lögn, jöfnun, þurrkun, vökvun, þjöppun og allan frágang í samræmi við fyrirmæli.

f) Magn til uppgjors skal vera hannað frágengið rúmmál efnis, sem ákvarðast af fláalínum þeim, sem sýndar eru á uppdráttum, steypuflötum og hugsuðum flötum í 3,0 m fjarlægð frá lóðréttum eða lítið hallandi steypuflötum og fjarlægðinni milli yfirborðs undirbyggingar og láréttu eða nálæga láréttu steypuyfirborði, þegar þessi fjarlægð er minni en 3,0 m.

Mælieining: m<sup>3</sup>

### 38. Efni til annarra nota

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við efni úr skeringum í vegstæðinu, sem notað er á annan hátt en lýst er í undangengnum köflum og í kafla 5. Innifalið er m.a. losun, ámokstur, flutningur, lögn efnis og frágangur.

f) Magn til uppgjors er hannað frágengið rúmmál efnis

Mælieining: m<sup>3</sup>

### 38.1 Hliðarfyllingar

a) Verkþátturinn innifelur losun efnis í skeringu í vegstæðinu eða í námu, ámokstur, flutning og frágang í hliðarfyllingu samkvæmt fyrirmælum.

f) Magn til greiðslu er hannað frágengið rúmmál efnis í hliðarfyllingu.

Mælieining: m<sup>3</sup>

### 38.2 Hljóðdeyfigarðar

a) Verkþátturinn innifelur losun efnis í skeringu í vegstæðinu eða í námu, ámokstur, flutning og frágang í hljóðdeyfigarða í samræmi við fyrirmæli.

f) Magn til uppgjors er hannað frágengið rúmmál efnis í hljóðdeyfigarða.

Mælieining: m<sup>3</sup>

### 38.3 Umframefni úr skeringum

a) Verkþátturinn innifelur losun efnis í skeringu í vegstæði, ámokstur, flutning og frágang á geymslustað í samkvæmt fyrirmælum.

f) Magn til uppgjors er frágengið rúmmál efnis á geymslustað.

Mælieining: m<sup>3</sup>