

Efnisyfirlit kafli 5.

5.	Burðalög	1	53.41	Froðumalbik	5
50.	Burðalög, yfirlitsáætlun	1	53.42	Þeytumalbik	5
51.	Yfirborð undirbyggingar	1	53.43	Biksmygið púkk	5
51.1	Heflun undirbyggingar	1	53.44	Bikfestun með fræingu og froðubiki	6
52.	Neðra burðarlag	1	53.441	Festun með biki, án bindiefnis	6
52.1	Neðra burðarlag, efni úr skeringum	1	53.442	Festun með biki, án efnis	6
52.11	Akstur úr skeringum í laus jarðlög	1	53.443	Festun með biki, án efnis og flutninga	6
52.111	Neðra burðarlag, efnisverð	1	53.481	Festun, steinefni	6
52.112	Losun efnis í neðra burðarlag	1	53.482	Festun, bindi- og viðloðunarefni	6
52.113	Ámokstur, akstur, tippun, þjöppun efnis úr skeringum í neðra burðarlag	1	53.485	Festun, flutningur steinefnis	6
52.12	Neðra burðarlag, efni ýtt úr skeringum í laus jarðlög	1	53.486	Festun, flutningur bindiefnis	6
52.121	Neðra burðarlag, ýting, laust efni	1	53.5	Sementsbundin burðarlög	6
52.122	Neðra burðarlag, ýting, meðalfast efni	2	53.8	Purrfræsing	6
52.123	Neðra burðarlag, ýting, fast efni	2	54.	Frágangur yfirborðs burðarlags undir slitla	6
52.13	Neðra burðarlag, efni úr skeringum, flutt með hjólaskóflu	2	54.1	Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkar A,B	6
52.14	Neðra burðarlag, efni úr bergskeringum	2	54.2	Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C	7
52.141	Neðra burðarlag, efni ýtt úr bergskeringum	2	54.3	Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur D	7
52.142	Neðra burðarlag, efni ekið úr bergskeringum	2			
52.143	Neðra burðarlag, efni úr bergskeringum, flutt með hjólaskóflu	2			
52.2	Neðra burðarlag, efni úr námum	2			
52.21	Neðra burðarlag, akstur efnis úr námu í lausum jarðlögum	2			
52.211	Neðra burðarlag, efnisverð	2			
52.212	Neðra burðarlag, losun efnis í námu	3			
52.213	Neðra burðarlag, efni úr námu, ámokstur, akstur, tippun, þjöppun	3			
52.25	Neðra burðarlag, efni ýtt úr námu í lausum jarðlögum	3			
52.26	Neðra burðarlag, efni úr námu, flutt með hjólaskóflu	3			
52.27	Neðra burðarlag, efni úr grjótnámi	3			
52.271	Neðra burðarlag, efni ýtt úr grjótnámi	3			
52.272	Neðra burðarlag, efni úr grjótnámi, flutt með hjólaskóflu	3			
52.273	Neðra burðarlag, efni ekið úr grjótnámi	3			
52.6	Frágangur yfirborðs neðra burðarlags	3			
53.	Efra burðarlag	3			
53.1	Efra burðarlag, efni úr skeringum	3			
53.11	Akstur úr skeringum í laus jarðlög	4			
53.111	Efra burðarlag, efnisverð	4			
53.112	Losun efra burðarlagsefnis	4			
53.113	Efra burðarlag, efni úr skeringum, ámokstur, akstur, tippun, þjöppun	4			
53.12	Efra burðarlag, efni ýtt úr skeringum í laus jarðlög	4			
53.13	Efra burðarlag, efni úr skeringum, flutt með hjólaskóflu	4			
53.14	Efra burðarlag, efni úr bergskeringum	4			
53.141	Efra burðarlag, efni ýtt úr bergskeringum	4			
53.142	Efra burðarlag, efni ekið úr bergskeringum	4			
53.143	Efra burðarlag, efni úr bergskeringum, flutt með hjólaskóflu	4			
53.2	Efra burðarlag, efni úr námum	4			
53.21	Efra burðarlag, akstur efnis úr námu í lausum jarðlögum	4			
53.211	Efra burðarlag, efnisverð	5			
53.212	Efra burðarlag, losun efnis í námu	5			
53.213	Efra burðarlag, efni úr námu, ámokstur, akstur, tippun, þjöppun	5			
53.3	Púkk	5			
53.31	Ófyllt púkk	5			
53.32	Sandfyllt púkk	5			
53.33	Bikfyllt púkk	5			
53.4	Bikbundin burðarlög	5			

5. Burðalög**50. Burðalög, yfirlitsáætlun****51. Yfirborð undirbyggingar**

a) Yfirborð undirbyggingar á fyllingum og undirstöðu í skeringum skal teljast frágengið yfirborð eftir að útgreftri og fyllingu er lokið, þ.e. botn burðarlags. Verkþátturinn, sem aðeins er notaður ef hann er ekki tekinn með í köflum 2. og 3. þessarar verklýsingar, innifelur alla vinnu og allt efni við styrkingu, ef þörf er á, jöfnun, afréttingu, þjöppun og frágang yfirborðs undirbyggingar (undirstöðu).

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt yfirborðs undirbyggingar (og undirstöðu), sem gengið er frá í samræmi við verklýsingu.

Mælieining: m²

51.1 Heflun undirbyggingar

a) Verkþátturinn innifelur frágang yfirborðs undirbyggingar með veghefli og innifelur alla vinnu og allt efni við styrkingu, ef þörf er á, jöfnun, afréttingu, þjöppun og frágang yfirborðs undirbyggingar (undirstöðu).

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt yfirborðs undirbyggingar.

Mælieining: m²

52. Neðra burðarlag

a) Verkþátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu, þar með talinn þvott, ofanafýtingu, ámokstur, flutning, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m³

52.1 Neðra burðarlag, efni úr skeringum

a) Verkþátturinn innifelur losun og vinnslu efnis úr skeringum í neðra burðarlag, þar með talin, ofanafýting, ámokstur, flutningur, haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m³

52.11 Akstur úr skeringum í laus jarðlög

a) Verkþátturinn innifelur losun og vinnslu efnis úr skeringum í neðra burðarlag, þar með talin, ofanafýting, ámokstur, akstur, haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun,

þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m³

52.111 Neðra burðarlag, efnisverð

a) Verkþátturinn innifelur efnisverð á neðra burðarlagsefni úr skeringum.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m³

52.112 Losun efnis í neðra burðarlag

a) Verkþátturinn innifelur losun og vinnslu efnis úr skeringum í neðra burðarlag, þar með talin, ofanafýting og haugsetning ef þörf er á.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m³

52.113 Ámokstur, akstur, tippun, þjöppun efnis úr skeringum í neðra burðarlag

a) Verkþátturinn innifelur, ámokstur, akstur, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis úr skeringum í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m³

52.12 Neðra burðarlag, efni ýtt úr skeringum í laus jarðlög

a) Verkþátturinn innifelur ýtingu efnis úr skeringum í neðra burðarlag, þar með talin, ofanafýting og haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m³

52.121 Neðra burðarlag, ýting, laust efni

a) Verkþátturinn innifelur ýtingu á lausu efni úr skeringum í neðra burðarlag, þar með talin, ofanafýting og haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m³**52.122 Neðra burðarlag, ýting, meðalfast efni**

a) Verkbátturinn innifelur ýtingu á meðalföstu efni úr skeringum í neðra burðarlag, þar með talin, ofanafýting og haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m³**52.123 Neðra burðarlag, ýting, fast efni**

a) Verkbátturinn innifelur ýtingu á föstu efni úr skeringum í neðra burðarlag, þar með talin, ofanafýting og haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m³**52.13 Neðra burðarlag, efni úr skeringum, flutt með hjólaskóflu**

a) Verkbátturinn innifelur flutning á efni úr skeringum í neðra burðarlag með hjólaskóflu, þar með talin, ofanafýting og haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m³**52.14 Neðra burðarlag, efni úr bergskeringum**

a) Verkbátturinn innifelur flutning efnis úr bergskeringum í neðra burðarlag, ámokstur, flutningur, haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m³**52.141 Neðra burðarlag, efni ýtt úr bergskeringum**

a) Verkbátturinn innifelur ýtingu efnis úr bergskeringum í neðra burðarlag, þar með talin, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m³**52.142 Neðra burðarlag, efni ekið úr bergskeringum**

a) Verkbátturinn innifelur akstur efnis úr bergskeringum í neðra burðarlag, þar með talinn, ámokstur útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m³**52.143 Neðra burðarlag, efni úr bergskeringum, flutt með hjólaskóflu**

a) Verkbátturinn innifelur flutning efnis með hjólaskóflu úr bergskeringum í neðra burðarlag, þar með talin, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m³**52.2 Neðra burðarlag, efni úr námum**

a) Verkbátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu úr námum, þar með talinn þvott, ofanafýtingu, losun, ámokstur, flutning, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m³**52.21 Neðra burðarlag, akstur efnis úr námu í lausum jarðlögum**

a) Verkbátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu úr námum, þar með talinn þvott, ofanafýtingu, losun, haugsetningu ef þörf er á, ámokstur, akstur, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m³**52.211 Neðra burðarlag, efnisverð**

a) Verkbátturinn innifelur efnisverð á neðra burðarlagsefni úr námum.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m³

52.212 Neðra burðarlag, losun efnis í námu

a) Verkþátturinn innifelur losun efnis úr námu í neðra burðarlag, þar með talin, ofanafýting og haugsetning ef þörf er á.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m^3

52.213 Neðra burðarlag, efni úr námu, ámokstur, akstur, tippun, þjöppun

a) Verkþátturinn innifelur ámokstur, akstur, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m^3

52.25 Neðra burðarlag, efni ýtt úr námu í lausum jarðlögum

a) Verkþátturinn innifelur ýtingu neðra burðarlagsefnis úr námu í lausum jarðlögum þar með talda ofanafýtingu, losun, haugsetningu, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m^3

52.26 Neðra burðarlag, efni úr námu, flutt með hjólaskóflu

a) Verkþátturinn innifelur flutning neðra burðarlagsefnis úr námu í lausum jarðlögum með hjólaskóflu þar með talda ofanafýtingu, losun, haugsetningu, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m^3

52.27 Neðra burðarlag, efni úr grjótnámi

a) Verkþátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu úr grjótnámi, þar með talið, ofanafýtingu, losun, ámokstur, flutning, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m^3

52.271 Neðra burðarlag, efni ýtt úr grjótnámi

a) Verkþátturinn innifelur ýtingu úr grjótnámi, þar með talið, ofanafýtingu, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m^3

52.272 Neðra burðarlag, efni úr grjótnámi, flutt með hjólaskóflu

a) Verkþátturinn innifelur flutning með hjólaskóflu úr grjótnámi, þar með talið, ofanafýtingu, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m^3

52.273 Neðra burðarlag, efni ekið úr grjótnámi

a) Verkþátturinn innifelur akstur úr grjótnámi, þar með talið, ofanafýtingu, haugsetningu ef þörf er á, ámokstur, útlögn, þjöppun, jöfnun og allan frágang efnis í neðra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið neðra burðarlag.

Mælieining: m^3

52.6 Frágangur yfirborðs neðra burðarlags

a) Verkþátturinn innifelur jöfnun, afréttingu, þjöppun og frágang yfirborðs neðra burðarlags.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt yfirborðs neðra burðarlags.

Mælieining: m^2

53. Efra burðarlag

a) Verkþátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu þar með talinn þvott, ofanafýtingu, ámokstur, flutning, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun og vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag

Mælieining: m^3

53.1 Efra burðarlag, efni úr skeringum

a) Verkþátturinn innifelur efnisöflun úr skeringum, þar með talið, losun, ámokstur, flutning, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag.

Mælieining: m³

53.11 Akstur úr skeringum í laus jarðlög

a) Verkþátturinn innifelur efnisöflun úr skeringum í laus jarðlög, þar með talið, ofanafýtingu, losun, ámokstur, akstur, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag.

Mælieining: m³

53.111 Efra burðarlag, efnisverð

a) Verkþátturinn innifelur efnisverð á efra burðarlagsefni úr námum.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag.

Mælieining: m³

53.112 Losun efra burðarlagsefnis

a) Verkþátturinn innifelur losun efra burðarlagsefnis úr skeringum.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag.

Mælieining: m³

53.113 Efra burðarlag, efni úr skeringum, ámokstur, akstur, tippun, þjöppun.

a) Verkþátturinn innifelur ámokstur, akstur, tippun og þjöppun efra burðarlagsefnis úr skeringum.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag.

Mælieining: m³

53.12 Efra burðarlag, efni ýtt úr skeringum í laus jarðlög

a) Verkþátturinn innifelur efnisöflun úr skeringum í laus jarðlög, þar með talið, ofanafýtingu, losun, ýting, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag.

Mælieining: m³

53.13 Efra burðarlag, efni úr skeringum, flutt með hjólaskóflu

a) Verkþátturinn innifelur efnisöflun úr skeringum í laus jarðlög, þar með talið, ofanafýtingu, losun, flutningur með hjólaskóflu, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag.

Mælieining: m³

53.14 Efra burðarlag, efni úr bergskeringum

a) Verkþátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu úr bergsskeringum, þar með talið, ofanafýtingu, losun, ámokstur, flutning, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag.

Mælieining: m³

53.141 Efra burðarlag, efni ýtt úr bergskeringum

a) Verkþátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu úr bergsskeringum, þar með talið, ofanafýtingu, losun, ýtingu, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag.

Mælieining: m³

53.142 Efra burðarlag, efni ekið úr bergskeringum

a) Verkþátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu úr bergsskeringum, þar með talið, ofanafýtingu, losun, ámokstur, akstur, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag.

Mælieining: m³

53.143 Efra burðarlag, efni úr bergskeringum, flutt með hjólaskóflu

a) Verkþátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu úr bergsskeringum, þar með talið, ofanafýtingu, losun, flutning með hjólaskóflu, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag.

Mælieining: m³

53.2 Efra burðarlag, efni úr námum

a) Verkþátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu úr námum, þar með talinn þvott, ofanafýtingu, losun, ámokstur, flutning, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag.

Mælieining: m³

53.21 Efra burðarlag, akstur efnis úr námu í lausum jarðlögum

a) Verkþátturinn innifelur efnisöflun og vinnslu úr námum, þar með talinn þvott, ofanafýtingu, losun, ámokstur, akstur,

haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag.

Mælieining: m³

53.211 Efra burðarlag, efnisverð

a) Verkþátturinn innifelur verð á efra burðarlagsefni úr námu.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag.

Mælieining: m³

53.212 Efra burðarlag, losun efnis í námu

a) Verkþátturinn innifelur losun efnis úr námu í efra burðarlag, þar með talin, ofanafýting og haugsetning ef þörf er á.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag.

Mælieining: m³

53.213 Efra burðarlag, efni úr námu, ámokstur, akstur, tippun, þjöppun

a) Verkþátturinn innifelur, ámokstur, akstur, útlögn, þjöppun, þurrkun, vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis úr námu í efra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag.

Mælieining: m³

53.3 Púkk

a) Verkþátturinn innifelur efnisöflun á púkki þar með talinn, ámokstur, flutning, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun og vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag.

Mælieining: m³

53.31 Ófyllt púkk

a) Verkþátturinn innifelur efnisöflun á ófylltu púkki þar með talinn, ámokstur, flutning, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun og vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag.

Mælieining: m³

53.32 Sandfyllt púkk

a) Verkþátturinn innifelur efnisöflun á sandfylltu púkki þar með talinn, ámokstur, flutning, haugsetningu ef þörf er á,

útlögn, þjöppun, þurrkun og vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag.

Mælieining: m³

53.33 Bikfyllt púkk

a) Verkþátturinn innifelur efnisöflun á bikfylltu púkki þar með talinn, ámokstur, flutning, haugsetningu ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun og vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allan frágang efnis í efra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við hannað fullfrágengið efra burðarlag.

Mælieining: m²

53.4 Bikbundin burðarlög

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allan kostnað við flutning burðarlagsefnis úr sílóí eða ámokstur og flutning af geymslustað, útsetningu fyrir burðarlag, útlögn burðarlags, þjöppun burðarlags, límingu og söndun á nýlögðu burðarlagi.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt.

Mælieining: m²

53.41 Froðumalbik

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allan kostnað við flutning froðumalbiks úr sílóí eða ámokstur og flutning af geymslustað, útsetningu fyrir froðumalbik, útlögn froðumalbiks, þjöppun froðumalbiks, límingu og söndun á nýlögðu froðumalbiki.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt froðumalbiks.

Mælieining: m²

53.42 Þeytumalbik

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allan kostnað við flutning þeytumalbiks úr sílóí eða ámokstur og flutning af geymslustað, útsetningu fyrir þeytumalbik, útlögn þeytumalbiks, þjöppun þeytumalbiks, límingu og söndun á nýlögðu þeytumalbiki.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt froðumalbiks.

Mælieining: m²

53.43 Biksmýgið púkk

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allan kostnað við flutning púkkis og fleygunarefnis úr sílóí eða ámokstur og flutning af geymslustað, útsetningu fyrir púkk, útlögn púkkis, flutning á biki frá afhendingarstað að útlagnarstað, þjöppun púkkis, dreifingu biks og dreifingu fleygunarefnis.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt fullfrágengins púks.

Mælieining: m2

53.44 Bikfestun með fræsingu og froðubiki

a) Verkþátturinn innifelur allt efni, alla vinnu og allan kostnað við þurrfræsun, grófjöfnun, akstur viðbótarefnis í efra burðarlag, millipjöppun, bikfræsingu, fínjöfnun, lokaþjöppun, flutning á biki frá afhendingarstað að fræsunarstað og söndun á nýlögðu froðumalbiki.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fræstan flöt.

Mælieining: m2

53.441 Festun með biki, án bindiefnis

a) Verkþátturinn innifelur allt efni nema bindiefni, alla vinnu og allan kostnað við þurrfræsun, grófjöfnun, akstur viðbótarefnis í efra burðarlag, millipjöppun, bikfræsingu, fínjöfnun, lokaþjöppun, flutning á biki frá afhendingarstað að fræsunarstað og söndun á nýlögðu malbiki.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fræstan flöt.

Mælieining: m2

53.442 Festun með biki, án efnis

a) Verkþátturinn innifelur, alla vinnu og allan kostnað við þurrfræsun, grófjöfnun, akstur viðbótarefnis í efra burðarlag, millipjöppun, bikfræsingu, fínjöfnun, lokaþjöppun, flutning á biki frá afhendingarstað að fræsunarstað og söndun á nýlögðu malbiki.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fræstan flöt.

Mælieining: m2

53.443 Festun með biki, án efnis og flutninga

a) Verkþátturinn innifelur, alla vinnu nema flutninga efnis og allan kostnað við þurrfræsun, grófjöfnun, millipjöppun, bikfræsingu, fínjöfnun, lokaþjöppun og söndun á nýlögðu malbiki.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fræstan flöt.

Mælieining: m2

53.481 Festun, steinefni

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og allan kostnað við viðbótar steinefni í efra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við flutt magn steinefnis .

Mælieining: m3

53.482 Festun, bindi- og viðloðunarefni

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við bindiefni.

f) Uppgjör miðast við flutt magn bindiefnis .

Mælieining: tonn

53.485 Festun, flutningur steinefnis

a) Verkþátturinn innifelur, alla vinnu og allan kostnað við, flutning og frágang vibótarsteinefnis í efra burðarlag.

f) Uppgjör miðast við flutt magn.

Mælieining: m3

53.486 Festun, flutningur bindiefnis

a) Verkþátturinn innifelur, alla vinnu og allan kostnað við, flutning á biki frá afhendingarstað að fræsunarstað.

f) Uppgjör miðast við flutt magn.

Mælieining: tonn

53.5 Sementsbundin burðarlög

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við flutning burðarlagsefnis úr sílóí eða ámokstur og flutning af geymslustað, útsetningu fyrir burðarlag, útlögn burðarlags, þjöppun burðarlags.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt.

Mælieining: m2

53.8 Þurrfræsing

a) Verkþátturinn innifelur allt efni, alla vinnu og allan kostnað við þurrfræsun, grófjöfnun, akstur viðbótarefnis í efra burðarlag, þjöppun og frágang yfirborðs í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fræstan flöt.

Mælieining: m2

54. Frágangur yfirborðs burðarlags undir slitla

a) Verkþáttur þessi er notaður ef frágangur yfirborðs efra burðarlags er ekki innifalinn í öðrum verkþáttum sem lýst er í þessum kafla. Innifalinn er jöfnun, þjöppun og annar frágangur yfirborðs efra burðarlags innan þeirra nákvæmnismarka sem krafist er.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fullfrágenginn flöt efra burðarlags. Flötinn skal mæla 0,25 m út fyrir ytri brúnir slitlags, sem lagt er með útlagnarvél en út á axlarbrúnir ef um klæðingu er að ræða, eftir nánari fyrirmælum.

Mælieining: m2

54.1 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkar A,B

a) Verkþátturinn innifelur jöfnun, þjöppun og annan frágang yfirborðs efra burðarlags vega í vegflokkum A og B, innan þeirra nákvæmnismarka sem krafist er.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fullfrágenginn flöt efra burðarlags. Flötinn skal mæla 0,25 m út fyrir ytri brúnir slitlags, sem lagt er með útlagnarvél en út á axlarbrúnir ef um klæðingu er að ræða, eftir nánari fyrirmælum.

Mælieining: m²

54.2 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur C

a) Verkþátturinn innifelur jöfnun, þjöppun og annan frágang yfirborðs efra burðarlags vega í vegflokki C, innan þeirra nákvæmnismarka sem krafist er.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fullfrágenginn flöt efra burðarlags. Flötinn skal mæla 0,25 m út fyrir ytri brúnir slitlags, sem lagt er með útlagnarvél en út á axlarbrúnir ef um klæðingu er að ræða, eftir nánari fyrirmælum.

Mælieining: m²

54.3 Frágangur yfirborðs burðarlags, vegflokkur D

a) Verkþátturinn innifelur jöfnun, þjöppun og annan frágang yfirborðs efra burðarlags vega í vegflokki D, innan þeirra nákvæmnismarka sem krafist er.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fullfrágenginn flöt efra burðarlags. Flötinn skal mæla 0,25 m út fyrir ytri brúnir slitlags, sem lagt er með útlagnarvél en út á axlarbrúnir ef um klæðingu er að ræða, eftir nánari fyrirmælum.

Mælieining: m²