

Efnisyfirlit 6. kafla

6.	Slitlög, axlir og gangstúgar	1	62.42	Tvöföld klæðing (K2M), án efnis	5
61.	Malarslitlag	1	62.43	Tvöföld klæðing (K2M), útlögn	5
61.1	Mölbúður	1	62.431	Tvöföld klæðing (K2M), útlögn, neðra lag	5
61.11	Mölbúður, óunnið efni	1	62.432	Tvöföld klæðing (K2M), útlögn, efra lag	5
61.111	Mölbúður, óunnið efni, efniskostnaður	1	62.7	Klæðing, efni	5
61.112	Mölbúður, óunnið efni, losun og haugsetning	1	62.71	Klæðing, steinefni, möl	6
61.113	Mölbúður, óunnið efni, ámokstur, akstur,		62.72	Klæðing, steinefni, flokkað	6
	típpur, þjöppun	1	62.74	Klæðing, bindi- og viðloðunarefni	6
61.12	Mölbúður, unnið efni	1	62.8	Klæðing, flutningur efnis	6
61.121	Mölbúður, unnið efni, efniskostnaður	1	62.81	Klæðing, flutningur malar	6
61.122	Mölbúður, unnið efni, losun	1	62.82	Klæðing, flutningur bindi- og viðloðunarefnis	6
61.123	Mölbúður, unnið efni, ámokstur, akstur,		63.	Slitlög úr efnum framleiddum í blöndunarstöð	6
	típpur, þjöppun	1	63.1	Olíumöl	6
61.15	Mölbúður með malardreifara	1	63.11	Kaldblönduð olíumöl	6
61.2	Heflun	1	63.12	Heitblönduð olíumöl	6
61.21	Almenn heflun, aðferð 1	1	63.121	Heitblönduð olíumöl, efni	6
61.22	Almenn heflun, aðferð 2	2	63.122	Heitblönduð olíumöl, flutningur	6
61.23	Almenn heflun, aðferð 3	2	63.123	Heitblönduð olíumöl, útlögn	6
61.24	Almenn heflun, aðferð 4	2	63.2	Olíumalbik (OMa)	6
61.25	Almenn heflun, aðferð 5	2	63.3	Bikmöl	7
61.26	Almenn heflun, aðferð 6	2	63.4	Stungumalbik (Stm)	7
61.27	Vinnsluáðferð 7 (7 umferðir)	2	63.41	Stungumalbik, yfirlag á möl	7
61.3	Aðgerðaheflun	2	63.411	Stungumalbik, yfirlag, efni	7
61.31	Djúpheflun I. Mjór vegur	2	63.412	Stungumalbik, yfirlag á möl, flutningur	7
61.32	Djúpheflun II. Með greiðu	2	63.413	Stungumalbik, yfirlag á möl, útlögn	7
61.33	Djúpheflun III. Án greiðu	2	63.42	Stungumalbik, undirlag á möl	7
61.34	Aðgerðaheflun, viðhald rása	2	63.421	Stungumalbik, undirlag á möl, efni	7
61.35	Aðgerðaheflun, rásagerð, endurmótun vega	2	63.422	Stungumalbik, undirlag á möl, flutningur	7
61.36	Heflun axla	2	63.423	Stungumalbik, undirlag á möl, útlögn	7
61.37	Fláasléttun	3	63.43	Stungumalbik, yfirlag	7
61.38	Upprif malarslitlaga	3	63.431	Stungumalbik, yfirlag, efni	7
61.39	Upprif klæðingar og efra burðarlags	3	63.432	Stungumalbik, yfirlag, flutningur	7
61.5	Grjóthreinsun með grjóttínu	3	63.433	Stungumalbik, líming	8
61.7	Rykbinding	3	63.434	Stungumalbik, yfirlag, útlögn	8
61.71	Rykbinding með klórkalsíum	3	63.5	Steinsteypt slitlag	8
61.72	Rykbinding með salti/klórkalsíum	3	63.51	Steinsteypt slitlag, véllögn	8
61.73	Rykbinding með sjó/vatni	3	63.52	Steinsteypt slitlag, handlögn	8
61.74	Rykbinding með öðrum efnum	3	64.	Minni háttar viðgerðir á malbiki	8
61.75	Vatnsdreifing	3	64.1	Minni háttar viðgerðir á klæðingu	8
61.8	Smáviðgerðir	3	64.11	Upprif klæðingar	8
62.	Klæðing	3	64.12	Bráðabirgða holufylling með klæðingu	8
62.1	Einföld klæðing með flokkaðri möl (K1)	3	64.13	Smáviðgerðir á klæðingu með klæðingu	8
62.11	Einföld klæðing (K1), án bindiefnis	4	64.131	Smáviðgerðir, klæðingu, útlögn	8
62.12	Einföld klæðing (K1), án efnis	4	64.2	Viðgerðir á olíumöl	8
62.13	Einföld klæðing (K1), útlögn	4	64.5	Viðgerðir á stungumalbiki	8
62.2	Tvöföld klæðing með flokkaðri möl (K2)	4	64.51	Upprif og fleygun stungumalbiks	8
62.21	Tvöföld klæðing (K2), án bindiefnis	4	64.52	Bráðabirgðaholufyllingar á stungumalbiki	9
62.22	Tvöföld klæðing (K2), án efnis	4	64.53	Smáviðgerðir með klæðingu	9
62.23	Tvöföld klæðing (K2), útlögn	4	64.55	Smáviðgerðir með stungumalbiki	9
62.231	Tvöföld klæðing (K2), útlögn, neðra lag	4	64.56	Upprif og endurilögn með stungumalbiki	9
62.232	Tvöföld klæðing (K2), útlögn, efra lag	4	64.6	Viðgerðir á steypu slitlagi	9
62.3	Einföld klæðing með möl (K1M)	4	65.	Hjólfarafyllingar og yfirlagnir á gömul slitlög	9
62.31	Einföld klæðing (K1M), án bindiefnis	5	65.1	Hjólfarafylling	9
62.32	Einföld klæðing (K1M), án efnis	5	65.11	Hjólfarafylling með klæðingu	9
62.33	Einföld klæðing (K1M), útlögn	5	65.111	Hjólfarafylling, klæðing(K1) flokkað möl	9
62.4	Tvöföld klæðing með möl (K2M)	5	65.1111	Hjólfarafylling (K1), án bindiefnis	9
62.41	Tvöföld klæðing (K2M), án bindiefnis	5	65.1112	Hjólfarafylling (K1), án efnis	9

65.1113	Hjólfarafylling (K1), útlögn	9	66.2	Fínfræsun	14
65.112	Hjólfarafylling (K1M), klæðing með mól	10	68.	Axlir og gangstígar	14
65.1121	Hjólfarafylling (K1M), án bindiefnis	10	68.1	Gerð axla	15
65.1122	Hjólfarafylling (K1M), án efnis	10	68.11	Malaraxlir	15
65.1123	Hjólfarafylling (K1M), útlögn	10	68.111	Malaraxlir við olfumöl og stungumalbik	15
65.15	Hjólfarafylling úr stungumalbik	10	68.112	Malaraxlir við klæðingu	15
65.151	Hjólfarafylling úr stungumalbiki, efni	10	68.12	Axlir úr K1M	15
65.152	Hjólfarafylling úr stungumalbiki, flutningar	10	68.123	Axlir úr K1M, útlögn	15
65.153	Hjólfarafylling úr stungumalbiki, líming	10	68.13	Axlir úr K1	15
65.154	Hjólfarafylling úr stungumalbiki, útlögn	10	68.133	Axlir úr K1, útlögn	15
65.16	Afrétting með olfumöl	10	68.14	Axlir með olfumöl	15
65.17	Afrétting með stungumalbiki	10	68.15	Axlir með stungumalbiki	15
65.171	Afrétting með stungumalbiki, efni	10	68.16	Axlir úr K2M	16
65.172	Afrétting með stungumalbiki, flutningur efnis	11	68.163	Axlir úr K2M, útlögn	16
65.173	Afrétting með stungumalbiki, líming	11	68.17	Axlir úr K2	16
65.174	Afrétting með stungumalbiki, útlögn	11	68.173	Axlir úr K2, útlögn	16
65.2	Yfirlagnir á gömul slitlög	11	68.2	Gerð gangstíga	16
65.21	Yfirlagnir á slitlög, klæðing	11	68.21	Gangstígar með malarslitlagi	16
65.211	Yfirlagnir, klæðing (K1)með flokkaðri mól	11	68.22	Gangstígar með olfumalarslitlagi	16
65.2111	Yfirlagnir, klæðing (K1), án bindiefnis	11	68.23	Gangstígar með stungumalbiksslitlagi	16
65.2112	Yfirlagnir, klæðing (K1), án efnis	11	68.24	Gangstígar með slitlagi úr steinsteypu	16
65.2113	Yfirlagnir, klæðing (K1), útlögn	11	68.25	Gangstígar með hellum	17
65.212	Yfirlagnir, klæðing (K1M) með mól	11	68.26	Gangstígar með steinum	17
65.2121	Yfirlagnir á slitlög (K1M), án bindiefnis	11	68.28	Tröppur	17
65.2122	Yfirlagnir á slitlög (K1M), án efnis	11	68.281	Forsteypar tröppur	17
65.2123	Yfirlagnir, klæðing (K1M), útlögn	12	68.29	Hitalögn undir gangstíga	17
65.25	Yfirlagnir á gömul slitlög, stungumalbik	12	68.3	Reiðstígar	17
65.251	Stungumalbiksyfirlögn, efni	12			
65.252	Stungumalbiksyfirlögn, flutningur	12			
65.253	Stungumalbiksyfirlögn, líming	12			
65.254	Stungumalbiksyfirlögn, útlögn	12			
65.255	Stungumalbiksyfirlögn, styrktardúkur	12			
65.26	Yfirlögn með „repave“ aðferð	12			
65.261	Yfirlögn með „repave“ aðferð, efni	12			
65.262	Yfirlögn með „repave“ aðferð, flutningur	12			
65.264	Yfirlögn með „repave“ aðferð, útlögn	12			
65.3	Blettun	12			
65.31	Blettun með klæðingu	12			
65.311	Blettun með klæðingu (K1)	13			
65.3111	Blettun með (K1), án bindiefnis	13			
65.3112	Blettun með (K1), án efnis	13			
65.3113	Blettun með (K1), útlögn	13			
65.312	Blettun með klæðingu (K1M)	13			
65.3121	Blettun með (K1M), án bindiefnis	13			
65.3122	Blettun með (K1M), án efnis	13			
65.3123	Blettun með (K1M), útlögn	13			
65.35	Blettun með stungumalbiki	13			
65.5	Skurður og upprif slitlaga	13			
65.51	Kantskurður malbiks	13			
65.7	Klæðing, efni	13			
65.71	Klæðing, steinefni, mól	14			
65.72	Klæðing, steinefni, flokkað	14			
65.74	Klæðing, bindi- og viðloðunarefni	14			
65.8	Klæðing, flutningur efnis	14			
65.81	Klæðing, flutningur malar	14			
65.82	Klæðing, flutningur bindi- og viðloðunarefnis	14			
66.	Fræsun	14			
66.1	Gróffræsun	14			
66.11	Gróffræsun klæðingar	14			

6. Slitlög, axlir og gangstígar**61. Malarslitlag**

a) Verkþátturinn innifelur heflun og vökvun undirlags, efnisöflun, ámokstur, flutning, útlögn, vökvun og þjöppun á malarslitlagi í þeirri þykkt, breidd og með þeim þverhalla sem mælt er fyrir um og fullnægir að öðru leyti kröfum þessa kafla.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fullfrágenginn flöt malar-slitlags.

Mælieining: m²

61.1 Mölburður

a) Verkþátturinn innifelur heflun og vökvun undirlags, efnisöflun, ámokstur, flutning, útlögn, vökvun og þjöppun á malarslitlagi í þeirri þykkt, breidd og með þeim þverhalla sem mælt er fyrir um og fullnægir að öðru leyti kröfum þessa kafla.

f) Uppgjör miðast við hannaðan fullfrágenginn flöt malar-slitlags.

Mælieining: m²

61.11 Mölburður, óunnið efni

a) Verkþátturinn innifelur heflun og vökvun undirlags, efnisöflun, ámokstur, flutning, útlögn, vökvun og þjöppun á óunnu malarslitlagi.

f) Uppgjör miðast við útlagt efnismagn.

Mælieining: m³

61.111 Mölburður, óunnið efni, efniskostnaður

a) Verkþátturinn innifelur efnisverð á óunnu malarslitlagsefni.

f) Uppgjör miðast við útlagt efnismagn.

Mælieining: m³

61.112 Mölburður, óunnið efni, losun og haugsetning

a) Verkþátturinn innifelur ofanafýtingu, losun og haugsetningu á óunnu malarslitlagsefni.

f) Uppgjör miðast við frágengið efnismagn.

Mælieining: m³

61.113 Mölburður, óunnið efni, ámokstur, akstur, tippur, þjöppun

a) Verkþátturinn innifelur ámokstur, flutning, útlögn, vökvun, þjöppun og allan frágang á óunnu malarslitlagi.

f) Uppgjör miðast við frágengið efnismagn.

Mælieining: m³

61.12 Mölburður, unnið efni

a) Verkþátturinn innifelur heflun og vökvun undirlags, efnisöflun, ámokstur, flutning, útlögn, vökvun og þjöppun á unnu malarslitlagi.

f) Uppgjör miðast við frágengið efnismagn.

Mælieining: m³

61.121 Mölburður, unnið efni, efniskostnaður

a) Verkþátturinn innifelur efnisverð á unnu malarslitlags-efni.

f) Uppgjör miðast við frágengið efnismagn.

Mælieining: m³

61.122 Mölburður, unnið efni, losun

a) Verkþátturinn innifelur losun á unnu malarslitlagsefni.

f) Uppgjör miðast við frágengið efnismagn.

Mælieining: m³

61.123 Mölburður, unnið efni, ámokstur, akstur, tippur, þjöppun

a) Verkþátturinn innifelur ámokstur, flutning, útlögn, vökvun, þjöppun og allan frágang á unnu malarslitlagi.

f) Uppgjör miðast við frágengið efnismagn.

Mælieining: m³

61.15 Mölburður með malardreifara

a) Verkþátturinn innifelur ámokstur, flutning, útlögn, vökvun, þjöppun og allan frágang á unnu malarslitlagi. Í þeirri þykkt, breidd og með þeim þverhalla sem mælt er fyrir um og fullnægir að öðru leyti kröfum þessa kafla.

f) Uppgjör miðast við frágengið efnismagn.

Mælieining: tonn

61.2 Heflun

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við heflun malarvega, þar með nauðsynlega vökvun og þjöppun yfirborðsins.

f) Uppgjör miðast við lengd á hefluðum vegi.

Mælieining: km

61.21 Almenn heflun, aðferð 1

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við heflun malarvega með aðferð 1, þar með nauðsynlega vökvun og þjöppun yfirborðsins.

f) Uppgjör miðast við lengd á hefluðum vegi.

Mælieining: km

61.22 Almenn heflun, aðferð 2

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við heflun malarvega með aðferð 2, þar með nauðsynlega vökvun og þjöppun yfirborðsins.

f) Uppgjör miðast við lengd á hefluðum vegi.

Mælieining: km

61.23 Almenn heflun, aðferð 3

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við heflun malarvega með aðferð 3, þar með nauðsynlega vökvun og þjöppun yfirborðsins.

f) Uppgjör miðast við lengd á hefluðum vegi.

Mælieining: km

61.24 Almenn heflun, aðferð 4

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við heflun malarvega með aðferð 4, þar með nauðsynlega vökvun og þjöppun yfirborðsins.

f) Uppgjör miðast við lengd á hefluðum vegi.

Mælieining: km

61.25 Almenn heflun, aðferð 5

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við heflun malarvega með aðferð 5, þar með nauðsynlega vökvun og þjöppun yfirborðsins.

f) Uppgjör miðast við lengd á hefluðum vegi.

Mælieining: km

61.26 Almenn heflun, aðferð 6

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við heflun malarvega með aðferð 6, þar með nauðsynlega vökvun og þjöppun yfirborðsins.

f) Uppgjör miðast við lengd á hefluðum vegi.

Mælieining: km

61.27 Vinnsluaðferð 7 (7 umferðir)

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við heflun malarvega með vinnsluaðferð 7, þar með nauðsynlega vökvun og þjöppun yfirborðsins.

f) Uppgjör miðast við lengd á hefluðum vegi.

Mælieining: km

61.3 Aðgerðaheflun

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við aðgerðaheflun, þar með nauðsynlega vökvun og þjöppun yfirborðsins.

f) Uppgjör miðast við lengd á hefluðum vegi.

Mælieining: km

61.31 Djúpheflun I. Mjór vegur

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við djúpheflun I á mjóum malarvegum, þar með nauðsynlega vökvun og þjöppun yfirborðsins.

f) Uppgjör miðast við lengd á hefluðum vegi.

Mælieining: km

61.32 Djúpheflun II. Með greiðu

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við djúpheflun II með greiðu á malarvegum, þar með nauðsynlega vökvun og þjöppun yfirborðsins.

f) Uppgjör miðast við lengd á hefluðum vegi.

Mælieining: km

61.33 Djúpheflun III. Án greiðu

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við djúpheflun III án greiðu á malarvegum, þar með nauðsynlega vökvun og þjöppun yfirborðsins.

f) Uppgjör miðast við lengd á hefluðum vegi.

Mælieining: km

61.34 Aðgerðaheflun, viðhald rása

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við til aðgerðarheflun til viðhalds rása, þar með talið nauðsynlega vökvun og þjöppun yfirborðsins.

f) Uppgjör miðast við lengd á hefluðum vegi.

Mælieining: km

61.35 Aðgerðaheflun, rásagerð, endurmótun vega

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við gerð rása og endurmótun vega, þar með talið nauðsynlega vökvun og þjöppun yfirborðsins.

f) Uppgjör miðast við lengd á hefluðum vegi.

Mælieining: km

61.36 Heflun axla

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við heflun axla, þar með talið nauðsynlega vökvun og þjöppun yfirborðsins.

f) Uppgjör miðast við lengd á hefluðum vegi.

Mælieining: km

61.37 Fláasléttun

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við sléttun fláa með veghefli.

f) Uppgjör miðast við lengd á hefluðum vegi.

Mælieining: km

61.38 Upprif malarslitlaga

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við upprif malarslitlaga, þar með talið nauðsynlega vökvun.

f) Uppgjör miðast við upprifið flatarmál.

Mælieining: m²

61.39 Upprif klæðingar og efra burðarlags

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við upprif klæðingar og efra burðarlags.

f) Uppgjör miðast við upprifið flatarmál.

Mælieining: m²

61.5 Grjóthreinsun með grjóttínu

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við grjóthreinsun með grjóttínu.

f) Uppgjör miðast við hreinsaða vegalengd.

Mælieining: km

61.7 Rykbinding

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við rykbindingu malarvega. Innifalinn er kostnaður við þá vökvun og heflun sem framkvæma þarf sérstaklega til að rykbinding nái tilætluðum árangri.

f) Uppgjör miðast við lengd á rykbundnum vegi.

Mælieining: km

61.71 Rykbinding með klórkalsium

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við rykbindingu malarvega með klórkalsium. Innifalinn er kostnaður við þá vökvun og heflun sem framkvæma þarf sérstaklega til að rykbinding nái tilætluðum árangri.

f) Uppgjör miðast við magn rykbindiefnis.

Mælieining: tonn

61.72 Rykbinding með salti/klórkalsium

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við rykbindingu malarvega með salti eða klórkalsium. Innifalinn er kostnaður við þá vökvun og heflun sem framkvæma þarf sérstaklega til að rykbinding nái tilætluðum árangri.

f) Uppgjör miðast við magn rykbindiefnis.

Mælieining: tonn

61.73 Rykbinding með sjó/vatni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við rykbindingu malarvega með sjó eða vatni. Innifalinn er kostnaður við þá heflun sem framkvæma þarf sérstaklega til að rykbinding nái tilætluðum árangri.

f) Uppgjör miðast við magn af sjó/vatni.

Mælieining: tonn

61.74 Rykbinding með öðrum efnum

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við rykbindingu malarvega með öðrum efnum en áður hafa verið nefnd. Innifalinn er kostnaður við þá vökvun og heflun sem framkvæma þarf sérstaklega til að rykbinding nái tilætluðum árangri.

f) Uppgjör miðast við magn rykbindiefnis.

Mælieining: tonn

61.75 Vatnsdreifing

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við vatnsdreifingu á malarvegi til rykbindingar.

f) Uppgjör miðast við magn vatns.

Mælieining: tonn

61.8 Smáviðgerðir

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við smáviðgerðir á malarslitlögum.

f) Uppgjör miðast við magn malarslitlagsefnis sem notað er.

Mælieining: m³

62. Klæðing

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við lögn klæðingar.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m²

62.1 Einföld klæðing með flokkaðri mól (K1)

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu, við lögn einfaldrar klæðingar með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið steinefni, bindiefni, viðloðunarefni, völtun efra burðarlags undir klæðingu, flutning efnis, útlögn, völtun og sópun.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m²

62.11 Einföld klæðing (K1), án bindiefnis

a) Verkpátturinn innifelur allt efni, að undanskildu bindi- og viðloðunarefni, og alla vinnu við lögn einfaldrar klæðingar með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið steinefni, völtun efra burðarlags undir klæðingu, flutning alls efnis, útlögn, völtun og sópun.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m²

62.12 Einföld klæðing (K1), án efnis

a) Verkpátturinn innifelur alla vinnu, við lögn einfaldrar klæðingar með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið völtun efra burðarlags undir klæðingu, flutning efnis, útlögn, völtun og sópun. Steinefni, bindiefni og viðloðunarefni er ekki innifalið.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m²

62.13 Einföld klæðing (K1), útlögn

a) Verkpátturinn innifelur útlögn einfaldrar klæðingar með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið völtun efra burðarlags, útlögn, völtun og sópun neðra og efra lags. Steinefni, bindiefni, viðloðunarefni og flutningur þessara efna er ekki innifalið.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m²

62.2 Tvöföld klæðing með flokkaðri mól (K2)

a) Verkpátturinn innifelur allt efni og alla vinnu, við lögn tvöfaldrar klæðingar með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið steinefni, bindiefni, viðloðunarefni, völtun efra burðarlags undir klæðingu, flutning efnis, útlögn, völtun og sópun.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m²

62.21 Tvöföld klæðing (K2), án bindiefnis

a) Verkpátturinn innifelur allt efni, að undanskildu bindi- og viðloðunarefni, og alla vinnu við lögn tvöfaldrar klæðingar með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar

með talið steinefni, völtun efra burðarlags undir klæðingu, flutning alls efnis, útlögn, völtun og sópun.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m²

62.22 Tvöföld klæðing (K2), án efnis

a) Verkpátturinn innifelur alla vinnu, við lögn tvöfaldrar klæðingar með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið völtun efra burðarlags undir klæðingu, flutning alls efnis, útlögn, völtun og sópun. Steinefni, bindiefni og viðloðunarefni er ekki innifalið.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m²

62.23 Tvöföld klæðing (K2), útlögn

a) Verkpátturinn innifelur útlögn tvöfaldrar klæðingar með flokkaðri mól mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið völtun efra burðarlags, útlögn, völtun og sópun neðra og efra lags. Steinefni, bindiefni, viðloðunarefni og flutningur þessara efna er ekki innifalið.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m²

62.231 Tvöföld klæðing (K2), útlögn, neðra lag

a) Verkpátturinn innifelur útlögn neðra lags tvöfaldrar klæðingar með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið völtun efra burðarlags, útlögn, völtun og sópun neðra lags. Steinefni, bindiefni, viðloðunarefni og flutningur þessara efna er ekki innifalið.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m²

62.232 Tvöföld klæðing (K2), útlögn, efra lag

a) Verkpátturinn innifelur útlögn efra lags tvöfaldrar klæðingar með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið útlögn, völtun og sópun efra lags. Steinefni, bindiefni, viðloðunarefni og flutningur þessara efna er ekki innifalið.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m²

62.3 Einföld klæðing með mól (K1M)

a) Verkpátturinn innifelur allt efni og alla vinnu, við lögn einfaldrar klæðingar með mól í samræmi við fyrirmæli. Þar

með talið steinefni, bindiefni, viðloðunarefni, völtun efra burðarlags undir klæðingu, flutning alls efnis, útlögn, völtun og sópun.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m^2

62.31 Einföld klæðing (K1M), án bindiefnis

a) Verkbátturinn innifelur allt efni að undanskildu bindi- og viðloðunarefni, og alla vinnu við lögn einfaldrar klæðingar með mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið steinefni, völtun efra burðarlags undir klæðingu, flutning alls efnis, útlögn, völtun og sópun.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m^2

62.32 Einföld klæðing (K1M), án efnis

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu, við útlögn einfaldrar klæðingar með mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið völtun efra burðarlags undir klæðingu, flutning efnis, útlögn, völtun og sópun. Steinefni, bindiefni og viðloðunarefni er ekki innifalið.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m^2

62.33 Einföld klæðing (K1M), útlögn

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu við lögn einfaldrar klæðingar með mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið völtun efra burðarlags, útlögn, völtun og sópun lags. Steinefni, bindiefni, viðloðunarefni og flutningur þessara efna er ekki innifalið.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m^2

62.4 Tvöföld klæðing með mól (K2M)

a) Verkbátturinn innifelur allt efni og alla vinnu, við lögn tvöfaldrar klæðingar með mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið steinefni, bindiefni, viðloðunarefni, völtun efra burðarlags undir klæðingu, flutning efnis, útlögn, völtun og sópun.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m^2

62.41 Tvöföld klæðing (K2M), án bindiefnis

a) Verkbátturinn innifelur allt efni, að undanskildu bindi- og viðloðunarefni, og alla vinnu við lögn tvöfaldrar klæðingar með mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið steinefni, völtun efra burðarlags undir klæðingu, flutning efnis, útlögn, völtun og sópun.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m^2

62.42 Tvöföld klæðing (K2M), án efnis

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu, við lögn tvöfaldrar klæðingar með mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið völtun efra burðarlags undir klæðingu, flutning alls efnis, útlögn, völtun og sópun. Steinefni, bindiefni og viðloðunarefni er ekki innifalið.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m^2

62.43 Tvöföld klæðing (K2M), útlögn

a) Verkbátturinn innifelur útlögn tvöfaldrar klæðingar með mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið völtun efra burðarlags, útlögn, völtun og sópun neðra og efra lags tvöfaldrar klæðingar með mól Steinefni, bindiefni, viðloðunarefni og flutningur þessara efna er ekki innifalið.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m^2

62.431 Tvöföld klæðing (K2M), útlögn, neðra lag

a) Verkbátturinn innifelur útlögn neðra lags tvöfaldrar klæðingar með mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið völtun efra burðarlags, útlögn, völtun og sópun neðra lags. Steinefni, bindiefni, viðloðunarefni og flutningur þessara efna er ekki innifalið.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m^2

62.432 Tvöföld klæðing (K2M), útlögn, efra lag

a) Verkbátturinn innifelur útlögn efra lags tvöfaldrar klæðingar með mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið útlögn, völtun og sópun efra lags. Steinefni, bindiefni, viðloðunarefni og flutningur þessara efna er ekki innifalið.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem klæðing er lögð á.

Mælieining: m^2

62.7 Klæðing, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni sem notað er í klæðingu með mól.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

62.71 Klæðing, steinefni, mól

a) Verkþátturinn innifelur steinefni sem notað er í klæðingu með mól.

f) Uppgjör miðast við hannað magn.

Mælieining: m³

62.72 Klæðing, steinefni, flokkað

a) Verkþátturinn innifelur steinefni sem notað er í klæðingu með flokkaðri mól.

f) Uppgjör miðast við hannað magn.

Mælieining: m³

62.74 Klæðing, bindi- og viðloðunarefni

a) Verkþátturinn innifelur bindi- og viðloðunarefni sem notað er í klæðingu.

f) Uppgjör miðast við hannað magn í klæðing sem er lögð.

Mælieining: tonn

62.8 Klæðing, flutningur efnis

a) Verkþátturinn innifelur flutning á efni í klæðingu.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

62.81 Klæðing, flutningur malar

a) Verkþátturinn innifelur flutning á malarefni í klæðingu. Þar með talið ámokstur, akstur og losun í dreifara.

f) Uppgjör miðast við hannað magn.

Mælieining: m³

62.82 Klæðing, flutningur bindi- og viðloðunarefnis

a) Verkþátturinn innifelur flutning bindi- og viðloðunarefnis í klæðingu. Þar með talið lestun, akstur og losun.

f) Uppgjör miðast við hannað magn.

Mælieining: tonn

63. Slitlög úr efnum framleiddum í blöndunarstöð

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við flutning slitlagsefnis úr sílóí eða ámokstur og flutning af

geymslustað, límingu á undirlagi fyrir yfirlögn, útlögn slitlags, þjöppun slitlags, límingu á skeytum og söndun á nýlögðu olúmularslitlagi

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt.

Mælieining: m²

63.1 Olúmöl

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við flutning olúmular úr sílóí eða ámokstur og flutning af geymslustað, útlögn, völtun og söndun eftir útlögn.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt olúmular.

Mælieining: m²

63.11 Kaldblönduð olúmöl

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við flutning kaldblandaðrar olúmular úr sílóí eða ámokstur og flutning af geymslustað, útlögn, völtun og söndun eftir útlögn.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt olúmular.

Mælieining: m²

63.12 Heitblönduð olúmöl

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við flutning heitblandaðrar olúmular úr sílóí eða ámokstur og flutning af geymslustað, útlögn, völtun og söndun eftir útlögn.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt olúmular.

Mælieining: m²

63.121 Heitblönduð olúmöl, efni

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni í olúmöl.

f) Uppgjör miðast við magn efnis.

Mælieining: tonn

63.122 Heitblönduð olúmöl, flutningur

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við flutning olúmular úr sílóí eða ámokstur og flutning af geymslustað.

f) Uppgjör miðast við flutt magn.

Mælieining: tonn

63.123 Heitblönduð olúmöl, útlögn

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við útlögn olúmular, völtun og söndun eftir útlögn.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt.

Mælieining: m²

63.2 Olúmalbik (OMa)

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við flutning olíumalbiks úr sílóí, útlögn, völtun og söndun eftir útlögn.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt olíumalbiks.

Mælieining: m^2

63.3 Bikmöl

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við flutning bikmalar úr sílóí, útlögn, völtun og söndun eftir útlögn.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt bikmalar.

Mælieining: m^2

63.4 Stungumalbik (Stm)

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við flutning stungumalbiks úr blöndunarstöð, útlögn þess og völtun.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt stungumalbiks.

Mælieining: m^2

63.41 Stungumalbik, yfirlag á mól

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við flutning stungumalbiks úr blöndunarstöð, útlögn yfirlags á mól og völtun.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt stungumalbiks.

Mælieining: m^2

63.411 Stungumalbik, yfirlag, efni

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni í yfirlag á mól úr stungumalbiki.

f) Uppgjör miðast við magn efnis.

Mælieining: tonn

63.412 Stungumalbik, yfirlag á mól, flutningur

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við flutning stungumalbiks úr blöndunarstöð í yfirlag á mól.

f) Uppgjör miðast við flutt efni.

Mælieining: tonn

63.413 Stungumalbik, yfirlag á mól, útlögn

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við útlögn og völtun yfirlags á mól úr stungumalbiki.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt stungumalbiks.

Mælieining: m^2

63.42 Stungumalbik, undirlag á mól

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við flutning stungumalbiks úr blöndunarstöð, útlögn undirlags á mól og völtun.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt stungumalbiks.

Mælieining: m^2

63.421 Stungumalbik, undirlag á mól, efni

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni í undirlag úr stungumalbiki.

f) Uppgjör miðast við magn efnis.

Mælieining: tonn

63.422 Stungumalbik, undirlag á mól, flutningur

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við flutning stungumalbiks í undirlag.

f) Uppgjör miðast við flutt efni.

Mælieining: tonn

63.423 Stungumalbik, undirlag á mól, útlögn

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við útlögn undirlags úr stungumalbiki á mól og völtun.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt stungumalbiks.

Mælieining: m^2

63.43 Stungumalbik, yfirlag

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við flutning stungumalbiks úr blöndunarstöð, útlögn yfirlags og völtun.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt stungumalbiks.

Mælieining: m^2

63.431 Stungumalbik, yfirlag, efni

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni í yfirlag úr stungumalbiki.

f) Uppgjör miðast við magn efnis.

Mælieining: tonn

63.432 Stungumalbik, yfirlag, flutningur

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við flutning stungumalbiks úr blöndunarstöð.

f) Uppgjör miðast við flutt efni.

Mælieining: tonn

63.433 Stungumalbik, líming

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við límingu undir yfirlögn með stungumalbiki á eldra slitlag.

f) Uppgjör miðast við límdan flöt.

Mælieining: m²

63.434 Stungumalbik, yfirlag, útlögn

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við útlögn yfirlags úr stungumalbiki og völtun þess.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt stungumalbiks.

Mælieining: m²

63.5 Steinsteypt slitlag

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við steinsteypt slitlag, þ.m.t. allt efni, flutning steypu, niðurlögn og allan frágang.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn steyptan flöt.

Mælieining: m²

63.51 Steinsteypt slitlag, véllögn

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við steinsteypt slitlag lagt með vél, þ.m.t. allt efni, flutning steypu, niðurlögn og allan frágang.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn steyptan flöt.

Mælieining: m²

63.52 Steinsteypt slitlag, handlögn

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við handlagt steinsteypt slitlag, þ.m.t. allt efni, flutning steypu, niðurlögn og allan frágang.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn steyptan flöt.

Mælieining: m²

64. Minni háttar viðgerðir á malbiki

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við minni háttar viðgerðir á malbiki.

f) Uppgjör miðast við viðgerðan flöt.

Mælieining: m²

64.1 Minni háttar viðgerðir á klæðingu

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni og vinnu við minni háttar viðgerðir á klæðingu.

f) Uppgjör miðast við viðgerðan flöt.

Mælieining: m²

64.11 Upprif klæðingar

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni og vinnu við upprif klæðingar.

f) Uppgjör miðast við upprifinn flöt.

Mælieining: m²

64.12 Bráðabirgða holufylling með klæðingu

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni og vinnu við bráðabirgða holufylling á klæðingu með klæðingu.

f) Uppgjör miðast við viðgerðan flöt.

Mælieining: m²

64.13 Smáviðgerðir á klæðingu með klæðingu

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni og vinnu við smáviðgerðir á klæðingu með klæðingu.

f) Uppgjör miðast við viðgerðan flöt.

Mælieining: m²

64.131 Smáviðgerðir, klæðingu, útlögn

a) Verkþátturinn innifelur allan vinnu við smáviðgerðir á klæðingu með klæðingu.

f) Uppgjör miðast við viðgerðan flöt.

Mælieining: m²

64.2 Viðgerðir á olúmöl

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni og vinnu við minni háttar viðgerðir á olúmalarslitlagi.

f) Uppgjör miðast við viðgerðan flöt.

Mælieining: m²

64.5 Viðgerðir á stungumalbiki

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni og vinnu við minni háttar viðgerðir á stungumalbiki.

f) Uppgjör miðast við viðgerðan flöt.

Mælieining: m²

64.51 Upprif og fleygun stungumalbiks

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni og vinnu við upprif og fleygun stungumalbiks.

f) Uppgjör miðast við upprifinn eða fleygaðan flöt.

Mælieining: m²

64.52 Bráðabirgðaholufyllingar á stungumalbiki

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni og vinnu við bráðabirgða holufylling á stungumalbiki.

f) Uppgjör miðast við viðgerðan flöt.

Mælieining: m²

64.53 Smáviðgerðir með klæðingu

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni og vinnu við smáviðgerðir á stungumalbiki með klæðingu.

f) Uppgjör miðast við viðgerðan flöt.

Mælieining: m²

64.55 Smáviðgerðir með stungumalbiki

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni og vinnu við smáviðgerðir á stungumalbiki með stungumalbiki.

f) Uppgjör miðast við viðgerðan flöt.

Mælieining: m²

64.56 Upprif og endurlögn með stungumalbiki

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni og vinnu við upprif þess slitlags sem fyrir er og endurlögn með stungumalbiki.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt stungumalbiks.

Mælieining: m²

64.6 Viðgerðir á steyptu slitlagi

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við efni og vinnu við minni háttar viðgerðir á steyptu slitlagi.

f) Uppgjör miðast við flatarmál viðgerðs flatar.

Mælieining: m²

65. Hjólafarafyllingar og yfirlagnir á gömul slitlög

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við hjólafarafyllingar og slitlög lögð á gömul slitlög skv. fyrirmælum.

f) Uppgjör miðast við hannaðan flöt, sem hjólafarafylltur er eða yfirlagður.

Mælieining: m²

65.1 Hjólafarafylling

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við hjólafarafyllingar í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt hjólafarafyllingar.

Mælieining: m²

65.11 Hjólafarafylling með klæðingu

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við hjólafarafyllingar með klæðingu í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið, steinefni, bindi- viðloðunarefni, flutningur þessara efna, útlögn, völtun og sópun klæðingar.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt hjólafarafyllingar.

Mælieining: m²

65.111 Hjólafarafylling, klæðing(K1) flokkað mól

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við hjólafarafyllingar með klæðingu með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið, steinefni, bindi- viðloðunarefni, flutningur þessara efna, útlögn, völtun og sópun klæðingar með flokkaðri mól.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt hjólafarafyllingar.

Mælieining: m²

65.1111 Hjólafarafylling (K1), án bindiefnis

a) Verkþátturinn innifelur allt efni, nema bindi- og viðloðunarefni, og alla vinnu við hjólafarafyllingar með klæðingu með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið steinefni, flutning efna, útlögn, völtun og sópun klæðingar með flokkaðri mól.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt hjólafarafyllingar.

Mælieining: m²

65.1112 Hjólafarafylling (K1), án efnis

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við hjólafarafyllingar með klæðingu með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið, flutning efna, útlögn, völtun og sópun klæðingar með flokkaðri mól.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt hjólafarafyllingar.

Mælieining: m²

65.1113 Hjólafarafylling (K1), útlögn

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við útlögn hjólafarafyllingar með klæðingu með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið, útlögn, völtun og sópun klæðingar með flokkaðri mól.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt hjólafarafyllingar.

Mælieining: m²

65.112 Hjólafarafylling (K1M), klæðing með mól

a) Verkbátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við hjólafarafyllingar með klæðingu með mól (K1M) í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið, steinefni, bindi- viðloðunarefni, flutningur þessara efna, útlögn, völtun og sópun klæðingar með mól.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt hjólafarafyllingar.

Mælieining: m²

65.1121 Hjólafarafylling (K1M), án bindiefnis

a) Verkbátturinn innifelur allt efni, nema bindi- og viðloðunarefni, og alla vinnu við hjólafarafyllingar með klæðingu með mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið steinefni, flutning efna, útlögn, völtun og sópun klæðingar með mól.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt hjólafarafyllingar.

Mælieining: m²

65.1122 Hjólafarafylling (K1M), án efnis

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu við hjólafarafyllingar með klæðingu með mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið, flutning efna, útlögn, völtun og sópun klæðingar með flokkaðri mól.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt hjólafarafyllingar.

Mælieining: m²

65.1123 Hjólafarafylling (K1M), útlögn

a) Verkbátturinn innifelur alla vinnu við útlögn hjólafarafyllingar með klæðingu með mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið, útlögn, völtun og sópun klæðingar með mól.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt hjólafarafyllingar.

Mælieining: m²

65.15 Hjólafarafylling úr stungumalbiki

a) Verkbátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við hjólafarafyllingar úr stungumalbiki í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið, efni, flutningur, útlögn og völtun stungumalbiks.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt hjólafarafyllingar.

Mælieining: m²

65.151 Hjólafarafylling úr stungumalbiki, efni

a) Verkbátturinn innifelur allt efni í hjólafarafyllingar úr stungumalbiki.

f) Uppgjör miðast við magn efnis.

Mælieining: tonn

65.152 Hjólafarafylling úr stungumalbiki, flutningar

a) Verkbátturinn innifelur allan flutning stungumalbiks í hjólafarafyllingar.

f) Uppgjör miðast við magn efnis.

Mælieining: tonn

65.153 Hjólafarafylling úr stungumalbiki, líming

a) Verkbátturinn innifelur allt efni og vinnu við límingu undir stungumalbik í hjólafarafyllingar. Þar með talið efni og útlögn.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt hjólafarafyllingar.

Mælieining: m²

65.154 Hjólafarafylling úr stungumalbiki, útlögn

a) Verkbátturinn innifelur útlögn stungumalbiks í hjólafarafyllingar. Þar með talið, útlögn og völtun stungumalbiks.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt hjólafarafyllingar.

Mælieining: m²

65.16 Afrétting með olíumöl

a) Verkbátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við afréttingu með olíumöl í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið, efni, flutningur, útlögn, völtun og söndun.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt afréttingar.

Mælieining: m²

65.17 Afrétting með stungumalbiki

a) Verkbátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við afréttingu með stungumalbiki í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið, efni, flutningur úr blöndunarstöð, útlögn og völtun stungumalbiks.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt afréttingar.

Mælieining: m²

65.171 Afrétting með stungumalbiki, efni

a) Verkbátturinn innifelur allt efni við afréttingu með stungumalbiki.

f) Uppgjör miðast við magn efnis.

Mælieining: tonn

65.172 Afrétting með stungumalbiki, flutningur efnis

a) Verkþátturinn innifelur flutning úr blöndunarstöð á stungumalbiki í afréttingu.

f) Uppgjör miðast við flutt efnismagn.

Mælieining: tonn

65.173 Afrétting með stungumalbiki, líming

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og vinnu við límingu undir stungumalbik í afréttingar. Þar með talið efni og útlögn.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt afréttingar.

Mælieining: m²

65.174 Afrétting með stungumalbiki, útlögn

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við útlögn stungumalbiks í afréttingar. Þar með talið útlögn og völtun stungumalbiks.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt afréttingar.

Mælieining: m²

65.2 Yfirlagnir á gömul slitlög

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirlagnir á gömul slitlög í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt slitlags.

Mælieining: m²

65.21 Yfirlagnir á slitlög, klæðing

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirlagnir á gömul slitlög með klæðingu í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið steinefni, bindi- viðloðunarefni, flutningur þessara efna, útlögn, völtun og sópun klæðingar.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt klæðingar.

Mælieining: m²

65.211 Yfirlagnir, klæðing (K1) með flokkaðri mól

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirlagnir á gömul slitlög með klæðingu með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið steinefni, bindi- viðloðunarefni, flutningur þessara efna, útlögn, völtun og sópun klæðingar.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt klæðingar.

Mælieining: m²

65.2111 Yfirlagnir, klæðing (K1), án bindiefnis

a) Verkþátturinn innifelur allt efni, nema bindi- og viðloðunarefni, og alla vinnu við yfirlagnir á gömul slitlög með klæðingu með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið steinefni, flutningur efna, útlögn, völtun og sópun klæðingar.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt klæðingar.

Mælieining: m²

65.2112 Yfirlagnir, klæðing (K1), án efnis

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við yfirlagnir á gömul slitlög með klæðingu með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið flutningur efna, útlögn, völtun og sópun klæðingar.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt klæðingar.

Mælieining: m²

65.2113 Yfirlagnir, klæðing (K1), útlögn

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu, nema flutning, við yfirlagnir á gömul slitlög með klæðingu með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið útlögn, völtun og sópun klæðingar.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt klæðingar.

Mælieining: m²

65.212 Yfirlagnir, klæðing (K1M) með mól

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirlagnir á gömul slitlög með klæðingu með mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið steinefni, bindi- viðloðunarefni, flutningur þessara efna, útlögn, völtun og sópun klæðingar.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt klæðingar.

Mælieining: m²

65.2121 Yfirlagnir á slitlög (K1M), án bindiefnis

a) Verkþátturinn innifelur allt efni, nema bindi- og viðloðunarefni, og alla vinnu við yfirlagnir á gömul slitlög með klæðingu með mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið steinefni, flutningur þessara efna, útlögn, völtun og sópun klæðingar.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt klæðingar.

Mælieining: m²

65.2122 Yfirlagnir á slitlög (K1M), án efnis

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við yfirlagnir á gömul slitlög með klæðingu með mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið flutningur efna, útlögn, völtun og sópun klæðingar.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt klæðingar.

Mælieining: m²

65.2123 Yfirlagnir, klæðing (K1M), útlögn

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu, nema flutning við yfirlagnir á gömul slitlög með klæðingu með mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið útlögn, völtun og sópun klæðingar.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt klæðingar.

Mælieining: m²

65.25 Yfirlagnir á gömul slitlög, stungumalbik

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirlagnir á gömul slitlög með stungumalbiki í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið efni, flutningur þess, útlögn og völtun.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt stungumalbiks.

Mælieining: m²

65.251 Stungumalbiksyfirlögn, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni í stungumalbik sem notað er í yfirlagnir á gömul slitlög.

f) Uppgjör miðast við magn efnis.

Mælieining: tonn

65.252 Stungumalbiksyfirlögn, flutningur

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við flutning stungumalbiks sem notað er í yfirlagnir á gömul slitlög.

f) Uppgjör miðast við flutt efnismagn.

Mælieining: tonn

65.253 Stungumalbiksyfirlögn, líming

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og vinnu við límingu undir stungumalbik sem notað er í yfirlagnir á gömul slitlög. Þar með talið efni og útlögn.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt stungumalbiks.

Mælieining: m²

65.254 Stungumalbiksyfirlögn, útlögn

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við útlögn stungumalbiks á gömul slitlög. Þar með talið útlögn og völtun stungumalbiks.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt stungumalbiks.

Mælieining: m²

65.255 Stungumalbiksyfirlögn, styrktardúkur

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við styrktardúk undir stungumalbik sem lagt er á gömul slitlög.

f) Uppgjör miðast við hannaðan útlagðan flöt stungumalbiks.

Mælieining: m²

65.26 Yfirlögn með „repave“ aðferð

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við yfirlögn á eldra slitlag, með „repave“ aðferð, í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er upphitun, jöfnun, efni, flutningur, útlögn og þjöppun.

f) Uppgjör miðast við hannaðan yfirlagðan flöt.

Mælieining: m²

65.261 Yfirlögn með „repave“ aðferð, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni sem notað er við yfirlögn á eldra slitlag, með „repave“ aðferð.

f) Uppgjör miðast við magn efnis.

Mælieining: tonn

65.262 Yfirlögn með „repave“ aðferð, flutningur

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við flutning efnis sem notað er við yfirlögn á eldra slitlag, með „repave“ aðferð.

f) Uppgjör miðast við flutt efnismagn.

Mælieining: tonn

65.264 Yfirlögn með „repave“ aðferð, útlögn

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við útlögn og þjöppun efnis sem notað er við yfirlögn á eldra slitlag, með „repave“ aðferð, í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við hannaðan yfirlagðan flöt.

Mælieining: m²

65.3 Blettun

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við blettun bundinna slitlaga í samræmi við fyrirmæli.

f) Uppgjör miðast við útlagðan flöt.

Mælieining: m²

65.31 Blettun með klæðingu

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við blettun bundinna slitlaga með klæðingu í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið steinefni, bindi- viðloðunarefni, flutningur þessara efna, útlögn, völtun, sópun.

f) Uppgjör miðast við útlagðan flöt klæðingar.

Mælieining: m2

65.311 Blettun með klæðingu (K1)

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við blettun bundinna slitlaga með klæðingu með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið steinefni, bindi- viðloðunarefni, flutningur þessara efna, útlögn, völtun, sópun.

f) Uppgjör miðast við útlagðan flöt klæðingar.

Mælieining: m2

65.3111 Blettun með (K1), án bindiefnis

a) Verkþátturinn innifelur allt efni, nema bindi- og viðloðunarefni, og alla vinnu við blettun bundinna slitlaga með klæðingu með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið steinefni, flutningur efna, útlögn, völtun, sópun.

f) Uppgjör miðast við útlagðan flöt klæðingar.

Mælieining: m2

65.3112 Blettun með (K1), án efnis

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við blettun bundinna slitlaga með klæðingu með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið flutningur efna, útlögn, völtun, sópun.

f) Uppgjör miðast við útlagðan flöt klæðingar.

Mælieining: m2

65.3113 Blettun með (K1), útlögn

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu, nema flutning, við blettun bundinna slitlaga með klæðingu úr flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið útlögn, völtun, sópun.

f) Uppgjör miðast við útlagðan flöt klæðingar.

Mælieining: m2

65.312 Blettun með klæðingu (K1M)

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við blettun bundinna slitlaga með klæðingu með mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið steinefni, bindi- viðloðunarefni, flutningur þessara efna, útlögn, völtun, sópun.

f) Uppgjör miðast við útlagðan flöt klæðingar.

Mælieining: m2

65.3121 Blettun með (K1M), án bindiefnis

a) Verkþátturinn innifelur allt efni, nema bindi- og viðloðunarefni, og alla vinnu við blettun bundinna slitlaga með klæðingu með mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið steinefni, flutningur efna, útlögn, völtun, sópun.

f) Uppgjör miðast við útlagðan flöt klæðingar.

Mælieining: m2

65.3122 Blettun með (K1M), án efnis

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við blettun bundinna slitlaga með klæðingu mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið flutningur efna, útlögn, völtun, sópun.

f) Uppgjör miðast við útlagðan flöt klæðingar.

Mælieining: m2

65.3123 Blettun með (K1M), útlögn

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu, nema flutning, við blettun bundinna slitlaga með klæðingu með mól í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið útlögn, völtun, sópun.

f) Uppgjör miðast við útlagðan flöt klæðingar.

Mælieining: m2

65.35 Blettun með stungumalbiki

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við blettun bundinna slitlaga með stungumalbiki í samræmi við fyrirmæli. Þar með talið efni, flutningur frá blöndunarstöð, útlögn og völtun.

f) Uppgjör miðast við útlagðan flöt stungumalbiks.

Mælieining: m2

65.5 Skurður og upprif slitlaga

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við skurð og upprif slitlaga.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

65.51 Kantskurður malbiks

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við kantskurð malbiks.

f) Uppgjör miðast við skorna lengd kants.

Mælieining: m

65.7 Klæðing, efni

a) Verkþátturinn innifelur allt efni sem notað er í klæðingu með mól.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

65.71 Klæðing, steinefni, mól

a) Verkþátturinn innifelur steinefni sem notað er í klæðingu með mól.

f) Uppgjör miðast við hannað magn.

Mælieining: m³

65.72 Klæðing, steinefni, flokkað

a) Verkþátturinn innifelur steinefni sem notað er í klæðingu með flokkaðri mól.

f) Uppgjör miðast við hannað magn.

Mælieining: m³

65.74 Klæðing, bindi- og viðloðunarefni

a) Verkþátturinn innifelur bindi- og viðloðunarefni sem notað er í klæðingu.

f) Uppgjör miðast við hannað magn í klæðing sem er lögð.

Mælieining: tonn

65.8 Klæðing, flutningur efnis

a) Verkþátturinn innifelur flutning á efni í klæðingu.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

65.81 Klæðing, flutningur malar

a) Verkþátturinn innifelur flutning á malarefni í klæðingu. Þar með talið ámokstur, akstur og losun í dreifara.

f) Uppgjör miðast við hannað magn.

Mælieining: m³

65.82 Klæðing, flutningur bindi- og viðloðunarefnis

a) Verkþátturinn innifelur flutning bindi- og viðloðunarefnis í klæðingu. Þar með talið lestun, akstur og losun.

f) Uppgjör miðast við hannað magn.

Mælieining: tonn

66. Fræsun

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við fræsun slitlags, upptekt og flutning á fræstu efni á lager eða við

hlið vegar og hreinsun vegyfirborðs ásamt uppsetningu og niðurtekt á umferðamerkjum. Einnig er innifalið lokun vega og beining umferðar í samráði við eftirlitið og viðkomandi yfirvöld ásamt tilkynningum um slíkar aðgerðir til aðila sem málið varðar (sjúkra- og slökkviliðs, almenningsvagna, fjölmiðla o.fl.).

f) Uppgjör miðast við flöt slitlags sem fræstur er samkvæmt fyrirmælum.

Mælieining: m²

66.1 Gróffræsun

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við gróffræsun slitlags á svæðum þar sem leggja á nýtt slitlag eftir fræsun. Sé hæðarmunur fræsts og ófræsts yfirborðs svo mikill að umferð geti stafað hættu af, skal verktaki sjá um og kosta allar merkingar og löggæslu sem eftirlitið og viðkomandi lögregluyfirvöld telja nauðsynlega.

f) Uppgjör miðast við flöt slitlags sem fræstur er samkvæmt fyrirmælum.

Mælieining: m²

66.11 Gróffræsun klæðingar

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við gróffræsun klæðingar á svæðum þar sem leggja á nýtt slitlag eftir fræsun. Sé hæðarmunur fræsts og ófræsts yfirborðs svo mikill að umferð geti stafað hættu af, skal verktaki sjá um og kosta allar merkingar og löggæslu sem eftirlitið og viðkomandi lögregluyfirvöld telja nauðsynlega.

f) Uppgjör miðast við flöt klæðingar sem fræstur er samkvæmt fyrirmælum.

Mælieining: m²

66.2 Fínfræsun

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við fínfræsun slitlags þar sem almennri umferð verður beint á fræst yfirborð eftir aðgerð.

f) Uppgjör miðast við flöt slitlags sem fræstur er samkvæmt fyrirmælum.

Mælieining: m²

68. Axlir og gangstígar

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð axla og gangstíga í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. efnisöflun, vinnsla og framleiðsla, ámokstur, flutningur, haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun eða vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allur frágangur efnis í axlir og gangstíga.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

68.1 Gerð axla

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð axla í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. efnisöflun, vinnsla og framleiðsla, ámokstur, flutningur, haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun eða vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allur frágangur efnis í axlir.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn axlaflöt, sem reiknast frá slitlagsbrún að axlarbrún.

Mælieining: m2

68.11 Malaraxlir

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð malaraxla í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. efnisöflun, ámokstur, flutningur, haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun eða vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allur frágangur efnis í axlir.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn axlaflöt, sem reiknast frá slitlagsbrún að axlarbrún.

Mælieining: m2

68.111 Malaraxlir við olúmöl og stungumalbik

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð malaraxla við olúmöl og stungumalbik í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. efnisöflun, ámokstur, flutningur, haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun eða vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allur frágangur efnis í axlir.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn axlaflöt, sem reiknast frá slitlagsbrún að axlarbrún.

Mælieining: m2

68.112 Malaraxlir við klæðingu

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð malaraxla við klæðingu í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. efnisöflun, ámokstur, flutningur, haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun eða vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allur frágangur efnis í axlir.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn axlaflöt, sem reiknast frá slitlagsbrún að axlarbrún.

Mælieining: m2

68.12 Axlir úr KIM

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð axla úr klæðingu með mól í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. efnisöflun, vinnsla og framleiðsla, ámokstur, flutningur, haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun eða vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allur frágangur efnis í axlir.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn axlaflöt, sem reiknast frá slitlagsbrún að axlarbrún.

Mælieining: m2

68.123 Axlir úr K1M, útlögn

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við gerð axla úr klæðingu með mól í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. útlögn, þjöppun, þurrkun eða vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allur frágangur efnis í axlir.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn axlaflöt, sem reiknast frá slitlagsbrún að axlarbrún.

Mælieining: m2

68.13 Axlir úr K1

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð axla úr klæðingu með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. efnisöflun, vinnsla og framleiðsla, ámokstur, flutningur, haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun eða vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allur frágangur efnis í axlir.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn axlaflöt, sem reiknast frá slitlagsbrún að axlarbrún.

Mælieining: m2

68.133 Axlir úr K1, útlögn

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við gerð axla úr klæðingu með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. útlögn, þjöppun, þurrkun eða vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allur frágangur efnis í axlir.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn axlaflöt, sem reiknast frá slitlagsbrún að axlarbrún.

Mælieining: m2

68.14 Axlir með olúmöl

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð axla úr olúmöl í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. efnisöflun, vinnsla og framleiðsla, ámokstur, flutningur, haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun eða vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allur frágangur efnis í axlir.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn axlaflöt, sem reiknast frá slitlagsbrún að axlarbrún.

Mælieining: m2

68.15 Axlir með stungumalbiki

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð axla úr stungumalbiki í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. efnisöflun, vinnsla og framleiðsla, ámokstur, flutningur, haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun,

þurrkun eða vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allur frágangur efnis í axlir.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn axlaflöt, sem reiknast frá slitlagsbrún að axlarbrún.

Mælieining: m²

68.16 Axlir úr K2M

a) Verkpátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð axla úr tvöfaldri klæðingu með mól í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. efnisöflun, vinnsla og framleiðsla, ámokstur, flutningur, haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun eða vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allur frágangur efnis í axlir.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn axlaflöt, sem reiknast frá slitlagsbrún að axlarbrún.

Mælieining: m²

68.163 Axlir úr K2M, útlögn

a) Verkpátturinn innifelur alla vinnu við útlögn tvöfaldrar klæðingar með mól, á axlir, í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. útlögn, þjöppun, þurrkun eða vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allur frágangur efnis í axlir.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn axlaflöt, sem reiknast frá slitlagsbrún að axlarbrún.

Mælieining: m²

68.17 Axlir úr K2

a) Verkpátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð axla úr tvöfaldri klæðingu með flokkaðri mól í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. efnisöflun, vinnsla og framleiðsla, ámokstur, flutningur, haugsetning ef þörf er á, útlögn, þjöppun, þurrkun eða vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allur frágangur efnis í axlir.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn axlaflöt, sem reiknast frá slitlagsbrún að axlarbrún.

Mælieining: m²

68.173 Axlir úr K2, útlögn

a) Verkpátturinn innifelur alla vinnu við útlögn tvöfaldrar klæðingar með flokkaðri mól, á axlir, í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. útlögn, þjöppun, þurrkun eða vökvun eftir því sem þörf er á, jöfnun og allur frágangur efnis í axlir.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn axlaflöt, sem reiknast frá slitlagsbrún að axlarbrún.

Mælieining: m²

68.2 Gerð gangstíga

a) Verkpátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð gangstíga í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. allur útgröftur og brottflutningur efnis, sem nauðsynlegur kann að vera, efnisöflun, ámokstur, flutningur og frágangur fyllingar og burðarlagsefnis, slitlagsefni, flutningur þess, lögn og allur frágangur.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt gangstíga.

Mælieining: m²

68.21 Gangstígar með malarslitlagi

a) Verkpátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð gangstíga með malarslitlagi í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. allur útgröftur og brottflutningur efnis, sem nauðsynlegur kann að vera, efnisöflun, ámokstur, flutningur og frágangur fyllingar og burðarlagsefnis, slitlagsefni, flutningur þess, lögn og allur frágangur.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt gangstíga.

Mælieining: m²

68.22 Gangstígar með olíumalarslitlagi

a) Verkpátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð gangstíga með olíumalarslitlagi í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. allur útgröftur og brottflutningur efnis, sem nauðsynlegur kann að vera, efnisöflun, ámokstur, flutningur og frágangur fyllingar og burðarlagsefnis, slitlagsefni, flutningur þess, lögn og allur frágangur.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt gangstíga.

Mælieining: m²

68.23 Gangstígar með stungumalbiksslitlagi

a) Verkpátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð gangstíga með stungumalbiksslitlagi í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. allur útgröftur og brottflutningur efnis, sem nauðsynlegur kann að vera, efnisöflun, ámokstur, flutningur og frágangur fyllingar og burðarlagsefnis, slitlagsefni, flutningur þess, lögn og allur frágangur.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt gangstíga.

Mælieining: m²

68.24 Gangstígar með slitlagi úr steinsteypu

a) Verkpátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð gangstíga með steypu slitlagi í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. allur útgröftur og brottflutningur efnis, sem nauðsynlegur kann að vera, efnisöflun, ámokstur, flutningur og frágangur fyllingar og burðarlagsefnis, slitlagsefni, flutningur þess, lögn og allur frágangur.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt gangstíga.

Mælieining: m²

68.25 Gangstígar með hellum

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð gangstíga með hellum í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. allur útgröftur og brottflutningur efnis, sem nauðsynlegur kann að vera, efnisöflun, ámokstur, flutningur og frágangur fyllingar og burðarlagsefnis, slitlagsefni, flutningur þess, lögn og allur frágangur.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt gangstíga.

Mælieining: m²

68.26 Gangstígar með steinum

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð gangstíga með steinum í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. allur útgröftur og brottflutningur efnis, sem nauðsynlegur kann að vera, efnisöflun, ámokstur, flutningur og frágangur fyllingar og burðarlagsefnis, slitlagsefni, flutningur þess, lögn og allur frágangur.

f) Uppgjör miðast við hannaðan frágenginn flöt gangstíga.

Mælieining: m²

68.28 Tröppur

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð trappa í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. allur útgröftur og brottflutningur efnis, sem nauðsynlegur kann að vera, efnisöflun, ámokstur, flutningur og frágangur fyllingar og burðarlagsefnis, slitlagsefni, flutningur þess, lögn og allur frágangur.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd trappa.

Mælieining: m

68.281 Forsteyptar tröppur

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við forsteyptar tröppur í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. allur útgröftur og brottflutningur efnis, sem nauðsynlegur kann að vera, efnisöflun, ámokstur, flutningur og frágangur fyllingar og burðarlagsefnis, slitlagsefni, flutningur þess, lögn og allur frágangur.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd trappa.

Mælieining: m

68.29 Hitalögn undir gangstíga

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við lagningu hitalagna undir gangstíga.

f) Uppgjör miðast við flöt gangstíga.

Mælieining: m²

68.3 Reiðstígar

a) Verkþátturinn innifelur allt efni og alla vinnu við gerð reiðstíga í samræmi við fyrirmæli. Innifalið er m.a. allur útgröftur og brottflutningur efnis, efnisöflun, ámokstur, flutningur og frágangur fyllingar og burðarlagsefnis, slitlagsefni, flutningur þess, lögn og allur frágangur.

f) Uppgjör miðast við hannaða frágengna lengd reiðstíga

Mælieining: m²